

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTĂRĂREA NR.409

din 30.08.2018

Privind: Modificarea și completarea *H.C.L.M. nr. 84/19.02.2018* referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, începând cu anul 2018”, modificată și completată prin H.C.L.M. nr.350/18.07.2018.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa doamnei Viceprimar Ciocan Doinița;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Tehnice și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, raportul de specialitate al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, precum și raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.51/2006 – legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. Brăila nr. 84/19.02.2018, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 350/18.07.2018;

În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și art. 63 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.I Se aprobă completarea *articolului 1 din H.C.L.M. Brăila nr.84/19.02.2018*, cu un nou alineat, alin.(2), care va avea următorul cuprins:

„Art.1 (2) *Se aprobă fundamentarea prețurilor și tarifelor aferente lucrărilor de Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare și a lucrărilor executate pe domeniul public de Serviciul Întreținere Parcări și Incinte din cadrul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, conform anexeii nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre”.*

Art.II Se aprobă modificarea și completarea *anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 84/19.02.2018* referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, începând cu anul 2018”, modificată prin anexa nr.2 la H.C.L.M. nr. 350/18.07.2018, conform *anexei nr. 2*, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr.1 și 2 la H.C.L.M. Brăila nr.84/19.02.2018, modificată și completată prin H.C.L.M. Brăila nr.350/18.07.2018 se înlocuiesc cu *anexele nr.1 și 2* la prezenta hotărâre.

Art.IV Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Tehnică și Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SÎRBU CONSTANTIN



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

DRĂGAN ION

Anexa la HCLM nr. _____ / 2018

Fisa de fundamentare tarif dezinsectie cu pompe manuale tip ULV

Nr. crt.	Specificatie	U.M.	Valoare
1	Cheltuieli materiale, din care:		451.48
	- combustibili si lubrifianti	lei / ora	0
	- energie electrica tehnologica	lei	0
	- piese schimb utilaje	lei / ora	0
	- materii prime si materiale consumabile	lei / ora	390
	- echipament de lucru si protectie	lei	17.812
	- reparatii	lei / ora	0
	- amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport (val. de achizitie / 24 luni)	lei	41.67
	- redeventa anuala	lei	0
	- cheltuieli cu protectia mediului	lei	0
	- alte servicii executate de terti (reparatii)	lei	1
	- alte cheltuieli materiale	lei	1
2	Cheltuieli cu munca vie, din care:		30.62
	- salarii	lei / ora	29.95

Substanta activa + apa pentru dilutie / 5 rezervoare / 1 ora

1. Masca protectie substante = 100 lei x 100 ore utilizare / 100 ore functionare
 2. Filtru masca protectie = 70 lei x 40 ore utilizare / 100 ore functionare
 3. Cizme cauciuc protectie = 30 lei x 100 ore utilizare / 100 ore functionare
 4. Combinezon DDD = 90 lei x 16 ore utilizare / 100 ore functionare
 5. Manusi protectie = 9 lei x 8 ore utilizare / 100 ore functionare
 6. Ochelari protectie = 12,50 lei x 40 ore utilizare / 100 ore functionare

1.000 lei val. pompa / 24 luni

Reparatii pompa 100 lei / 100 ore de functionare

Piese de schimb pompa 100 lei / 100 ore de functionare

Tarif orar muncitor DDD la gradatie maxima

Sheet1

	- contributia asiguratorie pentru munca (CAM) 2,25%	lei	0.67
3	Taxe si licente	lei	4.82
4	Cheltuieli cu inchirierea utilajelor	lei	0
5	Cheltuieli cu depunerea in rampa	lei	0
6	Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia post inchidere	lei	0
7	Alte cheltuieli (transport echipamente)	lei	100.00
A.	Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)	lei / ora	586.92
B.	Cheltuieli financiare (indirecte)	lei / ora	105.65
I.	Cheltuieli totale (A+B)	lei / ora	692.57
II.	Profit (0%)	lei / ora	0.00
III.	Cota de dezvoltare	lei	
IV.	Venituri obtinute din activitatea de dezinsectie	lei / ora	692.57
V.	Cantitate programata (suprafata / ora)	mp / ora	1500.00
VI.	Tarif / mp (IV / V) (fara cheltuieli indirecte 18%)	lei / mp	0.38
VI.'	Tarif / mp (IV / V) (cu cheltuieli indirecte 18%)	lei / mp	0.45

1% din valoarea lucrarilor efectuate (chelt. materiale si cu manopera), pt. ANRSC


Cheltuieli cu transport auto: distanta medie de 22 km dus-intors x 4,53 lei/km

Cheltuieli indirecte 18%


Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara



Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi




Intocmit: Sef Birou D.D.D.
Insp. Filip Gabriel Sorin



Anexa la HCLM nr. _____/2018

Fisa de fundamentare tarif deratizare

Nr. crt.	Specificatie	U.M.	Valoare
1	Cheltuieli materiale, din care:		988.17
	- combustibili si lubrifianti (ptr. generator curent)	lei / ora	15
	- energie electrica tehnologica	lei	0
	- piese schimb utilaje	lei / ora	0
	- materii prime si materiale consumabile	lei / ora	820.36
	- echipament de lucru si protectie	lei	17.812
	- reparatii	lei / ora	0
	- amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport (val. de achizitie / 24 luni)	lei	125.00
	- redeventa anuala	lei	0
	- cheltuieli cu protectia mediului	lei	0
	- alte servicii executate de terti (reparatii)	lei	5
	- alte cheltuieli materiale	lei	5
2	Cheltuieli cu munca vie, din care:		30.62
	- salarii	lei / ora	29.95

Carburant in amestec (benzina+ulei) 2 litri/ora x 7,5 lei/litru

Momeli raticide 20 kg + 20 statii de intoxicare / ora

1. Masca protectie substante = 100 lei x 100 ore utilizare / 100 ore functionare atomizor
 2. Filtru masca protectie = 70 lei x 40 ore utilizare / 100 ore functionare atomizor
 3. Cizme cauciuc protectie = 30 lei x 100 ore utilizare / 100 ore functionare atomizor
 4. Combinezon DDD = 90 lei x 16 ore utilizare / 100 ore functionare atomizor
 5. Manusi protectie = 9 lei x 8 ore utilizare / 100 ore functionare atomizor
 6. Ochelari protectie = 12,50 lei x 40 ore utilizare / 100 ore functionare atomizor

3.000 lei val. bormasina + grup electrogen / 24 luni

Reparatii scule montaj (bormasina rotopercutanta + grup electrogen) 500 lei / 100 ore de functionare

Piese de schimb scule montaj 500 lei / 100 ore de functionare

Tarif orar muncitor DDD la gradatie maxima

Sheet1

	- contributia asiguratorie pentru munca (CAM) 2,25%	lei	0.67
3	Taxe si licente	lei	10.19
4	Cheltuieli cu inchirierea utilajelor	lei	0
5	Cheltuieli cu depunerea in rampa	lei	0
6	Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia post inchidere	lei	0
7	Alte cheltuieli (transport echipamente)	lei	100.00
A.	Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)	lei / ora	1128.98
B.	Cheltuieli financiare (indirecte)	lei / ora	203.22
I.	Cheltuieli totale (A+B)	lei / ora	1332.20
II.	Profit (0%)	lei / ora	0.00
III.	Cota de dezvoltare	lei	
IV.	Venituri obtinute din activitatea de deratizare	lei / ora	1332.20
V.	Cantitate programata (suprafata / ora)	mp / ora	3000.00
VI.	Tarif / mp (IV / V) (fara cheltuieli indirecte 18%)	lei / mp	0.38
VI.	Tarif / mp (IV / V) (cu cheltuieli indirecte 18%)	lei / mp	0.45

1% din valoarea lucrarilor efectuate (chelt. materiale si cu manopera), pt. ANRSC

Cheltuieli cu transport auto: distanta medie de 22 km dus-intors x 4,53 lei/km

Cheltuieli indirecte 18%

Director
Munteanu Dumitru

Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi



Page 2

Intocmit: Sef Birou D.D.D.
Insp. Filip Gabriel Sorin

Anexa la HCLM nr. _____/2018

Fisa de fundamentare tarif deplasare locatie actiune D.D.D.

Nr. crt.	Specificatie	U.M.	Valoare
1	Cheltuieli materiale, din care:		592.81
	- combustibili si lubrifianti	lei / ora	60
	- energie electrica tehnologica	lei	0
	- piese schimb utilaje	lei / ora	100
	- materii prime si materiale consumabile	lei / ora	0
	- echipament de lucru si protectie	lei	17.812
	- reparatii	lei / ora	80
	- amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport	lei	100.00
	- redeventa anuala	lei	0
	- cheltuieli cu protectia mediului	lei	0
	- alte servicii executate de terti (spalatorie auto)	lei	135
	- alte cheltuieli materiale	lei	100
2	Cheltuieli cu munca vie, din care:		79.73
	- salarii (inspector specialitate + sofer)	lei / ora	77.98
	- contributia asiguratorie pentru munca (CAM) 2,25%	lei	1.75

Motorina 10 litri/ora x 6
lei/litruPiese de schimb autoutilitara:
placute frana, pivoti, bielete,
bucsi, etc.Manopera reparatii
service autoConsumabile: anvelope, filtru
aer, filtru ulei, filtru carburant,
etc.Salariu orar sofer +
insp. D.D.D.


Sheet1

3	Taxe si licente	lei	6.73
4	Cheltuieli cu inchirierea utilajelor	lei	0
5	Cheltuieli cu depunerea in rampa	lei	0
6	Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia post inchidere	lei	0
7	Alte cheltuieli	lei	0.00
A.	Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)	lei / ora	679.27
B.	Cheltuieli financiare (indirecte)	lei / ora	0.00
I.	Cheltuieli totale (A+B)	lei / ora	679.27
II.	Profit (0%)	lei / ora	0.00
III.	Cota de dezvoltare	lei	
IV.	Venituri obtinute din activitatea de dezinsectie	lei / ora	679.27
V.	Cantitate programata	Dist medie km / deplasare	8.00
VI.	Tarif / deplasare (IV / V) (fara cheltuieli indirecte 18%)	Lei / deplasare	84.80
VI.	Tarif / deplasare (IV / V) (cu cheltuieli indirecte 18%)	Lei / deplasare	100.00

Director
Munteanu Dumitru





Director tehnic
Barbu Marioara




Page 2

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi



Intocmit: Sef Birou D.D.D.
Insp. Filip Gabriel Sorin



Anexa la HCLM nr. _____/2018

Fisa de fundamentare tarif dezinsectie terestra cu atomizare tip ULV

Nr. crt.	Specificatie	U.M.	Valoare
1	Cheltuieli materiale, din care:		531.15
	- combustibili si lubrifianti	lei / ora	15
	- energie electrica tehnologica	lei	0
	- piese schimb utilaje	lei / ora	0
	- materii prime si materiale consumabile	lei / ora	395
	- echipament de lucru si protectie	lei	17.812
	- reparatii	lei / ora	0
	- amortizarea utilajelor si a mijloacelor de transport (val. de achizitie / 24 luni)	lei	83.33
	- redeventa anuala	lei	0
	- cheltuieli cu protectia mediului	lei	0
	- alte servicii executate de terti (reparatii)	lei	10
	- alte cheltuieli materiale	lei	10
2	Cheltuieli cu munca vie, din care:		30.62
	- salarii	lei / ora	29.95

2 litri carburant in amestec / ora x 7,50 lei/litru

Substanta activa + apa pentru dilutie / 5 rezervoare / 1 ora

1. Masca protectie substante = 100 lei x 100 ore utilizare / 100 ore functionare atomizor
 2. Filtru masca protectie = 70 lei x 40 ore utilizare / 100 ore functionare atomizor
 3. Cizme cauciuc protectie = 30 lei x 100 ore utilizare / 100 ore functionare atomizor
 4. Combinezon DDD = 90 lei x 16 ore utilizare / 100 ore functionare atomizor
 5. Manusi protectie = 9 lei x 8 ore utilizare / 100 ore functionare atomizor
 6. Ochelari protectie = 12,50 lei x 40 ore utilizare / 100 ore functionare atomizor

2.000 lei val. atomizor / 24 luni

Reparatii atomizor 1.000 lei / 100 ore de functionare

Piese de schimb atomizor de 1.000 lei / 100 ore de functionare

Tarif orar muncitor DDD la gradatie maxima

Sheet1

	- contributia asiguratorie pentru munca (CAM) 2,25%	lei	0.67
3	Taxe si licente	lei	5.62
4	Cheltuieli cu inchirierea utilajelor	lei	0
5	Cheltuieli cu depunerea in rampa	lei	0
6	Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia post inchidere	lei	0
7	Alte cheltuieli (transport echipamente)	lei	100.00
A.	Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7)	lei / ora	667.39
B.	Cheltuieli financiare (indirecte 18%)	lei / ora	120.13
I.	Cheltuieli totale (A+B)	lei / ora	787.52
II.	Profit (0%)	lei / ora	0.00
III.	Cota de dezvoltare	lei	
IV.	Venituri obtinute din activitatea de dezinsectie	lei / ora	787.52
V.	Cantitate programata (suprafata / ora)	mp / ora	1800.00
VI.	Tarif / mp (IV / V) (fara cheltuieli indirecte 18%)	lei / mp	0.38
VI.'	Tarif / mp (IV / V) (cu cheltuieli indirecte 18%)	lei / mp	0.45

1% din valoarea lucrarilor efectuate (chelt. materiale si cu manopera), pt. ANRSC

Cheltuieli cu transport auto: distanta medie de 22 km dus-intors x 4,53 lei/km

Cheltuieli indirecte 18%


Director
Munteanu Dumitru




Director tehnic
Barbu Marioara




Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi



Intocmit: Sef Birou D.D.D.
Insp. Filip Gabriel Sorin



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
PAVAJ EXECUTAT CU CALUPURI CALITATEA I PE UN STRAT DE NISIP
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DD01A1**

Cuprinde:

asternerea si nivelarea la sablon a unui strat de nisip de 1-3 cm pilonat,inclusiv stropirea cu apa
asternerea unui al doilea strat de nisip afanat;
sortarea calupurilor dupa dimensiuni si asezarea lor pe nisip,fixandu-se prin batere cu ciocanul
baterea la uscat cu maial si corectarea eventualelor denivelari,verificandu-se suprafata cu dreptarul si
sablonul
rectificarea denivelarilor prin refacerea portiunilor denivelate;
asternerea unui strat de nisip si cilindrarea cu cilindrul compresor,concomitent cu stropirea cu apa
se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (3 muncitori calificati) 0,72 ore x 60 min = 43,2 min	
	14649 lei : 167 ore: 60 min= 1,46 lei/min	
	43,2 min x 1,46 lei/min = 63,07 lei/mp	63.07
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	1.42
TOTAL MANOPERA (I+II)		64.49
TOTAL TARIF		64.49

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Mariaora

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi

Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing.Mitache Andrei



Anexa nr. 115.

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

PAVAJ EXECUTAT CU CALUPURI CALITATEA I PE UN STRAT DE MORTAR DE CIMENT

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DD01B1

Cuprinde:

asternerea substratului de mortar ;
asezarea calupurilor cu mana, batandu-se cu ciocanul la cota prescrisa realizandu-se
rosturi de cel mult 5 mm
protejarea lucrarilor executate pana la intarirea mortarului
se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (3 muncitori calificati) 0,9 ore x 60 min = 54 min	
	14649 lei : 167 ore: 60 min= 1,46 lei/min	
	54 min x 1,46 lei/min = 78,84 lei/mp	78.84
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	1.77
TOTAL MANOPERA (I+II)		80.61
TOTAL TARIF		80.61

Director
Munteanu Dumitru

Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi



Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing.Mitache Andrei

PRESEDINTE



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE NORMALE CALITATEA I PE UN STRAT DE NISIP
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DD02A1

Cuprinde:

asternerea si nivelarea la sablon a unui strat de nisip 3-5 cm pilonat,inclusiv stropirea cu apa
asternerea unui al doilea strat de nisip afanat;
sortarea pavelor dupa dimensiuni si asezarea lor pe nisip,fixandu-se prin batere cu ciocanul
baterea la uscat cu maiul si corectarea eventualelor denivelari,verificandu-se suprafata cu dreptarul si
sablonul

baterea la uscat cu maiul si corectarea eventualelor denivelari,verificandu-se suprafata cu dreptarul si
sablonul


imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi, concomitent cu stropirea
cu apa

baterea cu maiul pana la refuz,aducand suprefata la profilul definitiv,cu rosturi de max 10 mm
rectificarea denivelarilor prin refacerea portiunilor denivelate;


asternerea unui strat de nisip si cilindrea cu cilindrul compresor,concomitent cu stropirea cu apa
se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (3 muncitori calificati) 0,67 ore x 60 min = 40,2 min	
	14649 lei : 167 ore: 60 min= 1,46 lei/min	
	40,2 min x 1,46 lei/min = 58,69 lei/mp	58.69
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	1.32
TOTAL MANOPERA (I+II)		60.01
TOTAL TARIF		60.01

Director
Munteanu Dumitru

Director tehnic
Barbu Mariodara



Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi



Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing.Mitache Andrei




Anexa nr. 117

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE NORMALE CALITATEA I PE UN STRAT DE MORTAR DE CIMENT

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DD02B1

Cuprinde:

asternerea substratului de mortar ;
asezarea pavelor cu mana, batandu-se cu ciocanul la cota prescrisa realizandu-se rosturi de cel mult 10 mm
protejarea lucrarilor executate pana la intarirea mortarului
se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (3 muncitori calificati) 0,9 ore x 60 min = 54 min	
	14649 lei : 167 ore: 60 min= 1,46 lei/min	
	54 min x 1,46 lei/min = 78,84 lei/mp	78.84
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	1.77
TOTAL MANOPERA (I+II)		80.61
TOTAL TARIF		80.61

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Mariocara

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi

Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing.Mitache Andrei

ROMANIA
PRESEDINTE DE SEDINTA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
PAVAJ DE PAVELE ABNORME EXECUTAT PE UN STRAT DE NISIP
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DD03A1

Cuprinde:

asternerea si nivelarea la sablon a unui strat de nisip 3-5 cm pilonat, inclusiv stropirea cu apa
asternerea unui al doilea strat de nisip afanat;
sortarea pavelor dupa dimensiuni si asezarea lor pe nisip, fixandu-se prin batere cu ciocanul

baterea la uscat cu maiul si corectarea eventualelor denivelari, verificandu-se suprafata cu dreptarul si
sablonul

imprastierea nisipului pe suprafata pavajului si impingerea lui cu peria in rosturi, concomitent cu stropirea
cu apa

baterea cu maiul pana la refuz, aducand suprafata la profilul definitiv, cu rosturi de max 10-15 mm
rectificarea denivelarilor prin refacerea portiunilor denivelate;

asternerea unui strat de nisip si cilindrea cu cilindrul compresor, concomitent cu stropirea cu apa
se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (3 muncitori calificati) 0,64 ore x 60 min = 38,4 min	
	14649 lei : 167 ore: 60 min= 1,46 lei/min	
	38,4 min x 1,46 lei/min = 56,06 lei/mp	56.06
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	1.26
TOTAL MANOPERA (I+II)		57.32
TOTAL TARIF		57.32

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Mariaora

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi

Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing. Mitache Andrei

PRESEDINTE DE SEDINTA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
PAVAJ DE PAVELE ABNORME CALITATEA I PE UN STRAT DE MORTAR DE CIMENT
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DD03B1**

Cuprinde:

asternerea substratului de mortar ;
asezarea pavelor cu mana, batandu-se cu ciocanul la cota prescrisa realizandu-se
rosturi de cel mult 10-15 mm
protejarea lucrarilor executate pana la intarirea mortarului

Nu cuprinde:

umplerea rosturilor
se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (3 muncitori calificati) 0,9 ore x 60 min = 54 min	
	14649 lei : 167 ore: 60 min= 1,46 lei/min	
	54 min x 1,46 lei/min = 78,84 lei/mp	78.84
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	1.77
TOTAL MANOPERA (I+II)		80.61
TOTAL TARIF		80.61

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Mariaora



Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi




Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing.Mitache Andrei



PRESEDINTE DE SEDINTA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

**PAVAJ DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RAU, ASEZAT PE NISIP EXECUTAT DIN
PIATRA BRUTA TIP MIC 12-16 CM**

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DD04C1**

Cuprinde:

asternerea primului strat de nisip de 5 cm grosime dupa pilonare, nivelarea sub sablon, stropirea cu apa
asternerea celui de-al doilea strat de nisip afanat;
sortarea pietrelor, asezarea lor in nisip, fixandu-se prin batere cu ciocanul, si umplerea rosturilor cu nisip
baterea cu maiul in doua reprize ;
cilindrarea si eventuala rectificare in urma ruloului compactor
asternerea unui strat de nisip si acoperire de 1 cm grosime
se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (2 muncitori calificati) 0,55 ore x 60 min = 33 min	
	9766 lei : 167 ore: 60 min= 0,97 lei/min	
	33 min x 0,97 lei/min = 32,01 lei/mp	32.01
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0.72
TOTAL MANOPERA (I+II)		32.73
TOTAL TARIF		32.73


Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara



Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi



Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing. Mitache Andrei




PRESEDINTE DE SEDINTA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

**PAVAJ DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RAU, ASEZAT PE NISIP EXECUTAT DIN
PIATRA BRUTA TIP MARE 16-20 CM**

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DD04A1**

Cuprinde:


asternerea primului strat de nisip de 5 cm grosime dupa pilonare,nivelarea sub sablon,stropirea cu apa
asternerea celui de-al doilea strat de nisip afanat;
sortarea pietrelor,asezarea lor in nisip,fixandu-se prin batere cu ciocanul,si umplerea rosturilor cu nisip
baterea cu maiul in doua reprize ;
cilindrarea si eventuala rectificare in urma ruloului compactor
asternerea unui strat de nisip si acoperire de 1 cm grosime
se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (2 muncitori calificati) 0,55 ore x 60 min = 33 min	
	9766 lei : 167 ore: 60 min= 0,97 lei/min	
	33 min x 0,97 lei/min = 32,01 lei/mp	32.01
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0.72
TOTAL MANOPERA (I+II)		32.73
TOTAL TARIF		32.73

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara



Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi



Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing.Mitache Andrei




PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

**PAVAJ DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RAU ASEZAT PE UN STRAT DE NISIP
EXECUTAT DIN ALICARIE DE BOLOVANI,8-12CM**

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DD04F1

Cuprinde:

asternerea primului strat de nisip de 5 cm grosime dupa pilonare,nivelarea sub sablon,stropirea cu apa
asternerea celui de-al doilea strat de nisip afanat;

sortarea pietrelor,asezarea lor in nisip,fixandu-se prin batere cu ciocanul,si umplerea rosturilor cu nisip
baterea cu maiul in doua reprize ;
cilindrarea si eventuala rectificare in urma ruloului compactor
asternerea unui strat de nisip si acoperire de 1 cm grosime
se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (2 muncitori calificati) 0,52 ore x 60 min = 31,2 min	
	9766 lei : 167 ore: 60 min= 0,97 lei/min	
	31,2 min x 0,97 lei/min = 30,26 lei	30.26
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0.68
TOTAL MANOPERA (I+II)		30.94
TOTAL TARIF		30.94

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Maricara

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi

Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing.Mitache Andrei

PRESEDINTE COMITETUL LOCAL DE
ROMANIA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

**UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT A ROSTURILOR LA PAVAJELE DIN CALUPURI
CALITATEA I**

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DD07A1

Cuprinde:

curatirea rosturilor cu scoaba, suflarea cu aer comprimat si spalarea cu apa sub presiune pe o adancime de 3 cm
umplerea rosturilor cu mortar de ciment de minimum 3 cm adancime
protejarea mortarului prin udarea suprafetei pavajului cu apa, zilnic timp de 14 zile
se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (1 muncitor calificat) 0,45 ore x 60 min = 27 min	
	4883 lei : 167 ore: 60 min= 0,487 lei/min	
	27 min x 0,487 lei/min = 13,15 lei/mp	13.15
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0.30
TOTAL MANOPERA (I+II)		13.45
TOTAL TARIF		13.45


Director
Munteanu Dumitru




Director tehnic
Barbu Marioara



Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi



Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing.Mitache Andrei



PRESIDIUL DE ȘEDINȚĂ



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

**UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT A ROSTURILOR LA PAVAJELE DIN PAVELE
NORMALE CALITATEA I**

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DD07C1**

Cuprinde:

curatirea rosturilor cu scoaba, suflarea cu aer comprimat si spalarea cu apa sub presiune pe o adancime de 3 cm
umplerea rosturilor cu mortar de ciment de minimum 3 cm adancime
protejarea mortarului prin udarea suprafetei pavajului cu apa, zilnic timp de 14 zile
se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (1 muncitor calificat) 0,45 ore x 60 min = 27 min	
	4883 lei : 167 ore: 60 min= 0,487 lei/min	
	27 min x 0,487 lei/min = 13,15 lei/mp	13.15
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0.30
TOTAL MANOPERA (I+II)		13.45
TOTAL TARIF		13.45

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi

Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing.Mitache Andrei

PRESEDALE DE SEDINTA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT A ROSTURILOR LA PAVAJELE DIN PAVELE ABNORME

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DD07E1

Cuprinde:

curatirea rosturilor cu scoaba, suflarea cu aer comprimat si spalarea cu apa sub presiune pe o adancime de 3 cm
umplerea rosturilor cu mortar de ciment de minimum 3 cm adancime
protejarea mortarului prin udarea suprafetei pavajului cu apa, zilnic timp de 14 zile
se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (1 muncitor calificat) 0,39 ore x 60 min = 23,4 min	
	4883 lei : 167 ore: 60 min= 0,487 lei/min	
	23,4 min x 0,487 lei/min = 11,39 lei/mp	11.39
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0.26
TOTAL MANOPERA (I+II)		11.65
TOTAL TARIF		11.65

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi

Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing. Mitache Andrei

PRESEDINTE DE SEDINTA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

**UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT A ROSTURILOR LA PAVAJELE DIN CALUPURI
CALITATEA II**

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DD07B1**

Cuprinde:

curatirea rosturilor cu scoaba, suflarea cu aer comprimat si spalarea cu apa sub presiune pe o adancime de 3 cm

umplerea rosturilor cu mortar de ciment de minimum 3 cm adancime

protejarea mortarului prin udarea suprafetei pavajului cu apa, zilnic timp de 14 zile

se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (1 muncitor calificat) 0,39 ore x 60 min = 23,4 min	
	4883 lei : 167 ore: 60 min= 0,487 lei/min	
	23,4 min x 0,487 lei/min = 11,39 lei/mp	11.39
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0.26
TOTAL MANOPERA (I+II)		11.65
TOTAL TARIF		11.65

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Mariaora

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi

Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing. Mitache Andrei

PRESEDINTE DE SEDINTA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

**UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT A ROSTURILOR LA PAVAJELE DIN PAVELE
NORMALE CALITATEA II**

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DD07D1

Cuprinde:

curatirea rosturilor cu scoaba, suflarea cu aer comprimat si spalarea cu apa sub presiune pe o adancime de 3 cm

umplerea rosturilor cu mortar de ciment de minimum 3 cm adancime

protejarea mortarului prin udarea suprafetei pavajului cu apa, zilnic timp de 14 zile

se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (1 muncitor calificat) 0,39 ore x 60 min = 23,4 min	
	4883 lei : 167 ore: 60 min= 0,487 lei/min	
	23,4 min x 0,487 lei/min = 11,39 lei/mp	11.39
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0.26
TOTAL MANOPERA (I+II)		11.65
TOTAL TARIF		11.65

Director
Munteanu Dumitru

Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi




Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing.Mitache Andrei



PRESEDINTE DE SEDINTA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

**DESFACERE DE PAVAJE SAU FUNDATII DIN PIATRA BRUTA, BOLOVANI SAU ALICARIE
DIN PIATRA BRUTA SAU DIN BOLOVANI**

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DG01A1

Cuprinde:

desfacerea pavajului
curatirea, sortarea si depozitarea alaturi a materialului utilizabil
se masoara la metru patrat de pavaj desfacut

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (1 muncitor necalificat) 0,13 ore x 60 min = 7,8 min	
	3154 lei : 167 ore: 60 min= 0,31 lei/min	
	7,8 min x 0,31 lei/min = 2,42 lei/mp	2.42
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0.05
TOTAL MANOPERA (I+II)		2.47
TOTAL TARIF		2.47

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marjoara

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi

Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing. Mitache Andrei

PRESEDINTE DE SEDINTA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

**DESFACEREA DE PAVAJE DIN CALUPURI, PAVELE NORMALE SAU ABNORME CU
ROSTURI NEBITUMATE**

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DG02A1**

Cuprinde:

desfacerea pavajului
curatirea, sortarea si depozitarea alaturi a materialului utilizabil
indepartarea si aplanarea pe zona a materialelor inutilizabile
se masoara la metru patrat de pavaj desfacut

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (1 muncitor necalificat) 0,17 ore x 60 min = 10,2 min	
	3154 lei : 167 ore : 60 min = 0,31 lei/min	
	10,2 min x 0,31 lei/min = 3,16 lei	3.16
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0.07
TOTAL MANOPERA (I+II)		3.23
TOTAL TARIF		3.23

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi

Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing. Mitache Andrei



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA



TARIF MANOPERA
REFACERE DE PAVAJE VECHI DIN CALUPURI CU ROSTURI NEBITUMATE
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DI09A1

Cuprinde:

desfacerea pavajului vechi, inclusiv trierea calupurilor, curatirea si depozitarea lor alaturi
strangerea in gramezi a sfaramaturilor de piatra ;
indepartarea si aplanarea pe zona a materialelor neutilizabile
nivelarea patului, inlocuirea nisipului, asezarea calupurilor la sablon si baterea la uscat cu maiul
verificarea suprafetei cu sablonul si dreptarul, imprastierea nisipului pe suprafata pavajului refacut si
impingerea lui in rosturi, concomitent cu stropirea cu apa si baterea cu maiul
se masoara la metru patrat de pavaj refacut

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (3 muncitori calificati) 0,86 ore x 60 min = 51,6 min	
	14649 lei : 167 ore : 60 min = 1,46 lei/min	
	51,6 min x 1,46 lei/min = 75,33 lei	75.33
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	1.69
TOTAL MANOPERA (I+II)		77.02
TOTAL TARIF		77.02


Director
Munteanu Dumitru

Director tehnic
Barbu Marioara



Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi



Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing. Mitache Andrei



PRESEDINTE DE SEDINTA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

CURATIREA MANUALA A SANTURILOR SI RIGOLELOR

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DH14A1

Cuprinde:

curatirea santurilor sau a rigolei de pamant, iarba si mici depuneri
aruncarea pe zona, inclusiv aplanarea materialului rezultat sau incarcarea lui in mijlocul de transport
se masoara la metru de sant curatat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/m
I	Manopera (1 muncitor calificat) 0,27 ore x 60 min = 16,2 min	
	4883 lei : 167 ore: 60 min= 0,487 lei/min	
	16,2 min x 0,487 lei/min = 7,89 lei/mp	7.89
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0.18
TOTAL MANOPERA (I+II)		8.07
TOTAL TARIF		8.07

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi

Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing. Mitache Andrei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
PARAPET METALIC DEFORMABIL(FLEXIBIL)
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DF09A1[1]

Cuprinde:

trasarea si saparea gropilor pentru fundatiile stalpilor, inclusiv imprastierea in zona a pamantului sapat sau incarcarea in mijloc de transport ;
turnarea betonului in fundatii, inclusiv cofrarea si decofrarea paharelor pentru fixarea stalpilor ;
procurarea si montarea stalpilor si liselor ;
umplerea cu beton a paharelor din fundatii, inclusiv prepararea pe loc a acestuia
se masoara la metru liniar de parapet

Nr crt	Specificatie	Val. lei/m
I	Manopera (6muncitori calificati) 0,83 ore x 60 min = 49,8 min	
	29298 lei : 167 ore: 60 min= 2,92 lei/min	
	49,8 min x 2,92 lei/min = 145,41 lei/mp	145.41
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	3.27
TOTAL MANOPERA (I+II)		148.68
TOTAL TARIF		148.68

Director
Munteanu Dumitru




Director tehnic
Barbu Marioara



Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi



Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing.Mitache Andrei




SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
DESFACEREA PARAPETILOR DEFORMABILI(FLEXIBILI)
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DF10A1 [1]

Cuprinde:

demontarea liselor
transportul si depozitarea liselor in zona;
saparea pamantului in jurul stalpului si scoaterea lui ;
transportul si depozitarea stalpului pe zona;
se masoara la metru liniar de parapet demontat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/m
I	Manopera (3 muncitori calificati) 0,90 ore x 60 min = 54 min 14649 lei : 167 ore: 60 min= 1,46 lei/min 54 min x 1,46 lei/min = 78,84 lei/mp	78.84
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	1.77
TOTAL MANOPERA (I+II)		80.61
TOTAL TARIF		80.61

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi

Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing.Mitache Andrei

PRESEDINTA SEDINTA



SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA
BORDURI DE PIATRA PENTRU TROTUARE
INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: DE09A1 [1]

Cuprinde:

sapatura in impietruire pentru realizarea fundatiei la cota prescrisa ;
turnarea betonului ;
prepararea manuala a mortarului pentru rostuire ;
asezarea bordurilor si rostuirea lor cu mortar de ciment ;
se masoara la metru de bordura

Nr crt	Specificatie	Val. lei/m
I	Manopera (4 muncitori calificati) 0,79 ore x 60 min = 47,4 min 19532 lei : 167 ore: 60 min= 1,94 lei/min 47,4 min x 1,94 lei/min = 91,95 lei/mp	91.95
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	2.07
TOTAL MANOPERA (I+II)		94.02
TOTAL TARIF		94.02


Director
Munteanu Dumitru




Director tehnic
Barbu Mariaora



Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi



Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing.Mitache Andrei



PRESEDINTELE SEDINTĂ



Anexa nr. 1/26.

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

**PLACI PREFABRICATE DIN BETON LA TROTUARE, ASEZATE PE O FUNDATIE DE BETON
DE 10CM GROSIME, PRIN INTERMEDIUL UNUI STRAT DE 2CM MORTAR DE CIMENT,
INCLUSIV ROSTUIREA**

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: **DE14A1 [1]**

Cuprinde:

trasarea trotuarelor
pregatirea patului
turnarea mortarului in substrat de 2 cm grosime
asezarea placilor si rostuirea lor cu mortar, inclusiv prepararea mortarului
se masoara la metru patrat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mp
I	Manopera (2 muncitori calificati) 1,1 ore x 60 min = 66 min	
	9766 lei : 167 ore: 60 min = 0,97 lei/min	
	66 min x 0,97 lei/min = 76,82 lei/mp	64.02
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	1.44
TOTAL MANOPERA (I+II)		65.46
TOTAL TARIF		65.46


Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara



Director economic-administrativ
Soarlet Steluta Gabi



Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing.Mitache Andrei



PRESEDINTE DE SEDINTA



Anexa nr. 1.26.

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

**SAPATURA MANUALA IN SPATII INTINSE IN PAMANT CU UMIDITATE NATURALA CU
ARUNCARE IN DEPOZIT SAU IN VEHICUL LA H<0,6 M**

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSA01C1

Cuprinde:
sapatura manuala
se masoara la metru cub sapat

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mc
I	Manopera (1 muncitor necalificat) 1,45 ore x 60 min = 87 min	
	3154 lei : 167 ore: 60 min = 0,314 lei/min	
	87 min x 0,314 lei/min = 27,31 lei	27.31
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0.61
TOTAL MANOPERA (I+II)		27.92
TOTAL TARIF		27.92

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marijoara



Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi



Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing.Mitache Andrei



PRESEDINTE DE SEDINTA



Anexa nr. 1.27.

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA
DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE LOCALA
BRAILA

TARIF MANOPERA

COMPACTAREA CU MAIUL DE MANA A UMPLUTURILOR EXECUTATE IN SAPATURI
ORIZONTALE SAU INCLINATE LA 1/4, INCLUSIV UDAREA FIECARUI STRAT DE PAMANT IN
PARTE, AVAND GROSIMEA DE 20 CM TEREN COEZIV

INDICATOR NORME DE DEVIZ "D"
SIMBOL NORMA DE DEVIZ: TSD04D1

Cuprinde:

compactarea manuala in straturi, inclusiv udarea lor
se masoara la metru cub dupa compactare

Nr crt	Specificatie	Val. lei/mc
I	Manopera (1 muncitor necalificat) 0,67 ore x 60 min = 40,2 min	
	3154 lei : 167 ore: 60 min = 0,314 lei/min	
	40,2 min x 0,314 lei/min = 12,62 lei	12.62
II	Contributie asiguratorie ptr munca 2,25%	0.28
TOTAL MANOPERA (I+II)		12.90
TOTAL TARIF		12.90

Director
Munteanu Dumitru



Director tehnic
Barbu Marioara

Director economic-administrativ
Scarlet Steluta Gabi

Intocmit: Sef S.I.P.I.
Ing. Mitache Andrei

PRESEDINTELE SEDINTA



Tarife si taxe
utilizate de Serviciul de Utilitate Publica de Administrare si Gospodarie Locala
incepand cu anul 2018

Nr. crt.	DENUMIRE LUCRARE	u.m.	Tarif Lei/ u.m.
-------------	------------------	------	-----------------------

TARIFE

a). Tarife utilizate pentru lucrari pe domeniul public de Serviciul Reparatii Intretinere

1	Montat blaturi lemn la banci (1500x60x25 mm)	buc.	9.20
2	Montat blaturi lemn la banci (2000x100x40 mm)	buc.	9.20
3	Montat blaturi lemn la banci cu picioare din fonta (2000x150x40 mm)	buc.	9.20
4	Montat blaturi lemn la banci (4000x100x40 mm)	buc.	27.61
5	Montat confectie metalica pe stalp gata plantat	buc.	21.65
6	Demontat blat banca-prindere 4 suruburi cap torbant	buc.	8.18
7	Demontat blat banci pe picior beton-prindere in tije filetate M10	buc.	5.11
8	Demontare indicatoare rutiere/orientare de pe stalpi din teava	buc.	12.27
9	Prindere cos gunoi/banca parc la conexpanduri	buc.	20.45
10	Montat panouri gard prin sudura pe stalpi gata plantati	m.l.	61.35
11	Montat panouri gard bordurat zincat pe stalpi teava-prindere la cleme	buc.	11.25
12	Desfacere imprejmuii din metal	kg.	2.45
13	Sapatura manual de pamant in spatii limitate	m.c.	13.34
14	Preparat manual beton 100 pentru fundatii	m.c.	171.78
15	Sudura electrica normala la confectii metalice (sudura dreapta)	m.l.	39.88
16	Sudura electrica normala la confectii metalice (sudura circulara)	m.l.	57.26
17	Montarea balamalelor de tip exterior la confectii metalice	buc.	10.23
18	Invelitoare din tabla zincata ondulata la cladirile existente	m.p.	44,17
19	Vopsitorie la blat banca din lemn/PAFS	m.p.	29.45
20	Vopsitorie in culori de ulei tamplarie lemn (1 strat)	m.p.	29.45
21	Vopsitorie cu lac ulei a tamplariei de stejar	m.p.	11.30

22	Vopsitorie la pereti cu email alchidal pe glet ipsos (2 straturi)	m.p.	62.21
23	Revopsire tamplarie metalica la interior si exterior (1 strat)	m.p.	15.64
24	Zugraveli exterioare in culori de var executate cu pulverizator pe tencuieli vechi	m.p.	7.85
25	Zugraveli lavabile exterioare executate manual pe tencuieli existente	m.p.	27.91
26	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie lemn intr-un strat la interior si exterior	m.p.	36.32
27	Vopsitorie cu email alchidal pe tamplarie lemn in doua straturi la interior si exterior	m.p.	55.95
28	Revopsirea manuala balustradelor, grilelor si parapetelor metalice (1 strat)	m.p.	7.47
29	Vopsitorie cu email alchidic pe tamplarie metalica (1 strat) inclusiv grunduire	m.p.	28.02
30	Vopsitorie cu email alchidic pe tamplarie metalica (2 straturi) inclusiv grunduire	m.p.	53.01
31	Revopsire confectie metalica la interior si exterior (1 strat)	m.p.	15.64
32	Tencuieli interioare driscuite la perete	m.p.	75.09
33	Tencuieli exterioare obisnuite	m.p.	160.86
34	Confectie metalica – stalpi metalici	buc.	20.45
35	Confectii metalice diverse	kg.	9,82
36	Taierea cu disc de otel a tevilor si profilelor metalice	buc.	2.56
37	Taierea cu disc de otel a tevilor si profilelor metalice	buc.	1.53
38	Taierea cu disc de otel a tevilor si profilelor metalice	buc.	1.02
39	Taierea cu disc de otel a tevilor si profilelor metalice	buc.	2.05
40	Reparat panouri din plasa sarma	m.p.	17.18
41	Reparat panou gard din plasa	m.p.	24.54
42	Repararea bordurilor la trotuare/alei	m.l.	29.94
43	Repararea crapaturilor la ziduri de caramida prin umplerea cu mortar de ciment M100Z	m.l.	12,27
44	Plantat stalpi metalici	buc.	46,56
45	Deplantat stalpi metalici	buc.	13.80
46	Demolat balansoar	buc.	31.08
47	Demolare banci picioare beton armat si blaturi lemn	buc.	107.36
48	Demolat leagan 2 locuri	buc.	86.40
49	Demolat echipament joaca cu tobogan fixat in beton	buc.	159.51

50	Demolat elemente de beton armat cu mijloace mecanice (ciocan pneumatic)	m.c.	168.71
51	Demolat elemente de beton simplu cu mijloace mecanice (ciocan pneumatic)	m.c.	135.58
52	Demolare pereti din caramida de peste 6 – 7 cm grosime	m.c.	124.23
53	Curatarea si stivuirea caramizilor rezultate din demolarea si daramarea zidariei	100 buc.	44.48
54	Demolare elemente din beton simplu si armat (mijloace manuale)	m.c.	246.93
55	Desfacere tencuieli obisnuite interioare sau exterioare la pereti pentru retencuire	m.p.	6.14
56	Realizare si/sau reabilitare cu pietris suprafata loc joaca pentru copii	m.p.	25.84
57	Degajarea terenului de corpuri straine	100 m.p.	125.79
58	Activitati diverse neprevazute : 1 muncitor calificat	ora	30.68
	Activitati diverse neprevazute : 1 muncitor necalificat	ora	19.63
59	Confectionat placuta identificare constructii provizorii amplasate pe domeniul public conf. H.C.L.M. nr.540/2017 (include montaj si materia prima)	buc.	38.10
60	Confectionat custi duble pentru caini 225 x 75 x 80	buc	638,04
61	Generator curent-BUDGET	ora	8.10
62	Generator sudura -HONDA	ora	15.00
63	Autoutilitara	Lei / km	4,53

b). Tarife utilizate la Serviciul de Gestionare Caini Fara Stapan

1.	Captura caini	Lei/ cap	94,00
2.	Transport caini	Lei /km	4,53
3.	Transport materiale si muncitori	Lei /km	4,53
4.	Interventii captura	Lei/ cap	183,00
5.	Colectare cadavre	Lei/ cap / zi	183,00
6.	Intretinere caini in adapost	Lei/ cap / zi	13,00
7.	Intretinere caini in vederea recuperarii	Lei/ cap / zi	20,00
8.	Inregistrare si gestionare baze de date, evidente	Lei/ cap	19,00
9.	Adoptie la distanta	Lei/	200,00

		cap / luna	
10.	Alte activitati	Lei/ ora	52,00

c). Tarife utilizate pentru activitatea de dezinsectie, deratizare si dezinfestare pe Domeniul Public

1.	Dezinsectie - avio	Lei/ ha	178,60
2.	Dezinsectie - terestru	Lei/ ha	30,294
3.	Deratizare	Lei/ ha	88,893

d). Tarife utilizate pentru activitatea de dezinsectie, deratizare si dezinfestare pe Domeniul Public

1.	Pentru suprafete pana la 3.000 m.p.:		
	a) Dezinsectie terestra cu atomizor tip ULV	Lei/m.p.	0,38
	b) Dezinsectie terestra cu pompa manuala	Lei/m.p.	0,38
	c) Deratizare terestra	Lei/m.p.	0,38
	d) Deplasare la locatie	Lei/depl	84,80
2.	Pentru suprafete peste 3.000 m.p.:		
	a) Dezinsectie terestra cu atomizor tip ULV	Lei/m.p.	0,34
	b) Dezinsectie terestra cu pompa manuala	Lei/m.p.	0,34
	c) Deratizare terestra	Lei/m.p.	0,34
	d) Deplasare la locatie	Lei/depl	84,80

e). Tarife utilizate pentru urmarirea si monitorizarea patrimoniului public aflat in administrarea S.U.P.A.G.L.

1	Monitorizare baze sportive si de agrement	Lei/ora	30,52
2	Elaborare documentatii pentru inchiriere/concesionare baze sportive si de agrement, organizare licitatii, urmarire derulare contracte	Lei/ora	48,92
3	Monitorizare patrimoniu public aflat in administrare (locuri joaca, mobilier stradal, indicatoare) , in vederea mentinerii in stare buna de functionare	Lei/ora	48,92

f). Tarife utilizate pentru lucrari pe domeniul public de Serviciul de Intretinere Parcari si Incinte

1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracam. existente	100 mp	59,76
2	Borduri mari prefabricate beton ptr trotuare 20x25x50	m.l.	14,93
3	Borduri mici prefabricate beton ptr trotuare 10x15x50	m.l.	7,46
4	Curatirea manuala a drumurilor modernizate de noroi si murdarie	100 mp	16,73
5	Desfacere de borduri de piatra sau de beton, asezate pe strat de beton	m.l.	4,49

6	Frezare imbracaminti asfaltice g = 3 cm	m.p.	0,75
7	Frezare imbracaminti asfaltice g = 4-5 cm	m.p.	0,99
8	Frezare imbracaminti beton de ciment g= 4-5 cm	m.p.	1,39
9	Fundatie din beton de ciment,la trotuare,alei de pietoni si de ciclisti	m.p.	7,41
10	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt(BA16) executat la cald g = 3 cm cu asternere manuala	m.p.	3,51
11	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt(BA16) executat la cald g = 3 cm cu asternere mecanizata	m.p.	2,24
12	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt(BA16) executat la cald g=4 cm cu asternere manuala	m.p.	4,11
13	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt(BA16) executat la cald g=4 cm cu asternere mecanizata	m.p.	2,69
14	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt(BA16) executat la cald g=5 cm cu asternere manuala	m.p.	4,76
15	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt(BA16) executat la cald g=5 cm cu asternere mecanizata	m.p.	3,14
16	Incarcarea materialelor, grupa A-grele si marunte prin aruncare rampa	to	8,96
17	Incarcat material cu buldoexcavatorul cu incarcator	to	1,00
18	Marcaje longitudinale,transversale si diverse executate mecanizat cu vopsea pe suprafete carosabile	m.p.	10,75
19	Piloti ptr dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului	ora	59,51
20	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor,cu indicatoare metalice	pct. semnalizare	94,11
21	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate	m.c.	130,96
22	Strat de agregate naturale cilindrate, balast, cu asternere manuala	m.c.	30,47
23	Strat de agregate naturale cilindrate, balast, cu asternere mecanica	m.c.	10,46
24	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta cu asternere manuala	m.c.	49,29
25	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta cu asternere mecanica	m.c.	17,93
26	Strat de legatura(BAD) de criblura executat la cald cu asternere manuala	to	35,11
27	Strat de legatura(BAD) de criblura executat la cald cu asternere mecanica	to	25,08
28	Transport material cu roaba	to	4,98
29	Transport material prin purtat direct	to	53,78
30	Pavaj executat cu calupuri calitatea I pe un strat de nisip ;	m.p.	64,49
31	Pavaj executat cu calupuri calitatea I pe un strat de mortar de ciment	m.p.	80,61
32	Pavaj executat cu pavele normale calitatea I pe un strat de nisip	m.p.	60,01
33	Pavaj executat cu pavele normale calitatea I pe un strat de mortar de ciment	m.p.	80,61

34	Pavaj de pavele abnorme, calitatea I, executat pe un strat de nisip	m.p.	57,32
35	Pavaj de pavele abnorme, calitatea I, executat pe un strat de mortar de ciment	m.p.	80,61
36	Pavaj din piatra bruta sau bolovani de rau, asezat pe nisip, executat din piatra bruta tip mic 12-16 cm	m.p.	32,73
37	Pavaj din piatra bruta sau bolovani de rau, asezat pe nisip, executat din piatra bruta tip mare 16-20 cm	m.p.	32,73
38	Pavaj din piatra bruta sau bolovani de rau, asezat pe nisip, executat din alicarie de bolovani, 8-12 cm	m.p.	30,94
39	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele din calupuri calitatea I	m.p.	13,45
40	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele din pavele normale calitatea I	m.p.	13,45
41	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele din pavele abnorme	m.p.	11,65
42	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele din calupuri calitatea II	m.p.	11,65
43	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele din pavele normale calitatea II	m.p.	11,65
44	Desfacere de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani	m.p.	2,47
45	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale sau abnorme cu rosturi nebitumate	m.p.	3,23
46	Refacere de pavaje vechi din calupuri cu rosturi nebitumate	m.p.	77,02
47	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m.l.	8,07
48	Parapet metalic deformabil (flexibil)	m.l.	148,68
49	Desfacerea parapetilor deformabili (flexibili)	m.l.	80,61
50	Borduri de piatra pentru trotuare	m.l.	94,02
51	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	m.p.	65,46
52	Sapatura manuala in spatii intinse in pamant cu umiditate naturala cu aruncare in depozit sau in vehicul la H < 0,6 m	m.c.	27,92
53	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la ¼, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand grosimea de 20 cm teren coeziv	m.p.	12,9
UTILAJE/AUTOBASCULANTA			
1	Buldoexcator JCB 3CX	lei/ora	80,27

2	Masina de frezat la rece W50 Ri	lei/ora	125,04
3	Miniincarcator frontal Locust 753	lei/ora	63,76
4	Repartizator mixturi asfaltice Vogeles Super 800-3i	lei/ora	125,9
5	Cilindru compactor tandem HD12 VV	lei/ora	56,00
6	Autogreder Nobas BG120-T	lei/ora	129,02
7	Raspanditor de emulsie SPEF 1000B	lei/ora	37,51
8	Mai compactor vibrator NT-70H	lei/ora	41,03
9	Placa vibrocompactoare VDR 32	lei/ora	43,55
10	Autobasculanta tip IVECO, capacitate 10 to	lei/km	5,04



TAXE

1	Taxa eliberare avize de constructii/demolare	Lei/aviz	30,00
2.	Taxa eliberare copii certificate	Lei/pag.	1,50

II. Pentru monitorizarea activitatilor prestate de terti a caror finantare se realizeaza din transferuri de sume din bugetul local, S.U.P.A.G.L. va incasa un procent de monitorizare de 5% din valoarea fara T.V.A. a facturilor acceptate la plata;

III. Pentru activitatile prestate in baza tarifelor de mai sus, S.U.P.A.G.L. Braila va percepe o cota de cheltuieli indirecte in cuantum de 18% din totalul devizului de lucrari efectuate.

DIRECTOR,
MUNTEANU DUMITRU

DIRECTOR EC. ADM.
SCARLET STELUTA GABI



PRESEDINTE DE SEDINTA

