

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GP0008 Fundatii echipamente joaca

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSA02C1            M.C.      2.800
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

002  CA02C1            M.C.      2.800
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

002  2100969            M.C.      2.823
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622

003  CC01C1            [ 2]KG      285.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

004  CZ0301E1          [ 3]KG      285.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

005  TRA01A10P          TONA      5.100
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006  TRI1AA01E3          TONA      5.100
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TERE-
VAGON CATEG.3

007  TRB01A15          TONA      5.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 50M

008  TRA06A10          TONA      6.800
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

009  TRA01A10          TONA      1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

```

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GP0018 Amenajare loc joaca

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSA01C1	M.C.	10.000
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE			
002	DA11C1	M.C.	10.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE			
003	TRA01A10	TONA	20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
004	CG04A1	[5]MP.	200.000
Pardoseala tip Tartan			
007	TRA01A10	TONA	2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
008	TRB05A15	TONA	2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
009	TR11AC12C4	TONA	2.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.1			
010	TRA01A10P	TONA	18.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			
011	TRB05A15	TONA	18.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
012	TR11AA01E3	TONA	18.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-VAGON CATEG.3			

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GP0048 Imprejmuire loc joaca

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	CO07A1	[2]M	14.850
Imprejmuire din elemente lemn pe structura metalica			
001	2100945	M.C.	0.950
BETON DE CIMENT C 8/10 (B 150) STAS 3622			
003	TSA02C1	M.C.	1.350
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE			
004	TRA01A10P	TONA	2.500
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			
005	TR11AA01F3	TONA	2.500
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE			
006	TRB01A15	TONA	2.500
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M			
007	CA02C1	M.C.	1.350
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
007	2100969	M.C.	1.361
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622			
008	TRA06A10	TONA	3.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			
009	CC01C1	[2]KG	120.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE			
010	CZ0301E1	[3]KG	120.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM			
011	TRA01A10	TONA	0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GP0068 Panou afisaj spatii joaca = 1
buc

```

=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSA02C1            M.C.      0.250
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

002  CA02C1            M.C.      0.250
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

002  2100969           M.C.      0.252
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622

003  CC01C1            [ 2]KG     45.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

004  CZ0301E1          [ 3]KG     45.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

005  CL21A1            KG         15.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

005  6309886           KG         15.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

006  CL20C1            KG         43.200
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

006  3275604           BUC.      1.000
Panou afisaj din teava 40x40x3 mm si
zona afisare din tabla 3 mm ( vopsit )

007  TRA01A10          TONA      0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

```

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GP0028 Fundatii echipamente fitness

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSA02C1	M.C.	0.600
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE			
002	CA02C1	M.C.	0.600
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
002	2100969	M.C.	0.605
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622			
003	CC01C1	[2]KG	62.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE			
004	CZ0301E1	[3]KG	62.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM			
005	TRA01A10P	TONA	1.100
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			
006	TRI1AA01E3	TONA	1.100
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TERE- VAGON CATEG.3			
007	TRB01A15	TONA	1.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 50M			
008	TRA06A10	TONA	1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			
009	TRA01A10	TONA	0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GP0038 Amenajare loc fitness

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSA01C1	M.C.	3.500
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE			
002	DA11C1	M.C.	3.500
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE			
003	TRA01A10	TONA	7.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
004	CG04A1	[5]MP.	68.550
Pardoseala tip Tartan			
007	TRA01A10	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
008	TRB05A15	TONA	1.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
009	TRI1AC12C4	TONA	1.000
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.1			
010	TRA01A10P	TONA	6.300
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			
011	TRB01A15	TONA	6.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M			
011	TRI1AA01E3	TONA	6.300
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-VAGON CATEG.3			

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GP0078 Panou afisaj spatiu fitness =
1 buc

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA	crt.
001	TSA02C1	M.C.	0.250	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE
002	CA02C1	M.C.	0.250	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM
002	2100969	M.C.	0.252	BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622
003	CC01C1	[2]KG	45.000	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE
004	CZ0301E1	[3]KG	45.000	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM
005	CL21A1	KG	15.000	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON
005	6309886	KG	15.000	CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON
006	CL20C1	KG	43.200	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI, CHEPENGURI
006	3275604	BUC.	1.000	Panou afisaj din teava 40x40x3 mm si zona afisare din tabla 3 mm (vopsit)
007	TRA01A10	TONA	0.500	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GP0088 Montare echipamente joaca si
fitness

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	CL20C1 [20]BUC.		6.000
	Montare echipamente joaca		
002	CL20C1 [21]BUC.		3.000
	Montare echipamente fitness		

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
 Obiectul: 0025 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si loc fitness) Parc Gradina Publica Braila

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta GP0008 Fundatii echipamente joaca

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=   D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.      T O T A L  =
=====
```

001 TSA02C1 M.C. 2.800
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

002 CA02C1 M.C. 2.800
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR CU GROS <30CM

002 2100969 M.C. 2.823
 BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622

003 CC01C1 [2] KG 285.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
 FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
 DIST DIN MASE PLASTICE

004 CZ0301E1 [3] KG 285.000
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
 52 D=10- 16 MM

005 TRA01A10P TONA 5.100
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006 TR11AA01E3 TONA 5.100
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TERE-
 VAGON CATEG.3

007 TRB01A15 TONA 5.100
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
 3 DISTANTA 50M

008 TRA06A10 TONA 6.800
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

009 TRA01A10 TONA 1.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 Din care:

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-C.A.S.S.

-CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
 Obiectul: 0025 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si loc fitness) Parc Gradina Publica Braila

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta GP0018 Amenajare loc joaca

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 TSA01C1 M.C. 10.000
 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
 UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
 <0,6M T.TARE

002 DA11C1 M.C. 10.000
 STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
 ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI
 FARA INNOROIRE

003 TRA01A10 TONA 20.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

004 CG04A1 [5] MP. 200.000
 Pardoseala tip Tartan

007 TRA01A10 TONA 2.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

008 TRB05A15 TONA 2.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 50M

009 TRI1AC12C4 TONA 2.000
 DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG
 DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL
 VAGON-TEREN CATEG.1

010 TRA01A10P TONA 18.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

011 TRB05A15 TONA 18.000
 TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
 DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
 DISTANTA 50M

012 TRI1AA01E3 TONA 18.000
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-
 VAGON CATEG.3

Cheltuieli directe din articole:

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-C.A.S.S.

-CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
 Obiectul: 0025 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si loc fitness) Parc Gradina Publica Braila

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta GP0048 Imprejmuire loc joaca

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 CO07A1 [2] M 14.850
 Imprejmuire din elemente lemn pe structura metalica

001 2100945 M.C. 0.950
 BETON DE CIMENT C 8/10 (B 150) STAS 3622

003 TSA02C1 M.C. 1.350
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE

004 TRA01A10P TONA 2.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 TRI1AA01F3 TONA 2.500
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE

006 TRB01A15 TONA 2.500
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M

007 CA02C1 M.C. 1.350
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM

007 2100969 M.C. 1.361
 BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622

008 TRA06A10 TONA 3.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM

009 CC01C1 [2] KG 120.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

010 CZ0301E1 [3] KG 120.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

011 TRA01A10 TONA 0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
-C.A.S.S.
-CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII
-FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
 Obiectul: 0025 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si loc fitness) Parc Gradina Publica Braila

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta GP0068 Panou afisaj spatiu joaca = 1 buc

Categoria de lucrari: 0120

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
=====					
001	TSA02C1	M.C.		0.250	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ					
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.					
ADINC.<0,75M T.TARE					
002	CA02C1	M.C.		0.250	
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII					
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO					
A CONSTR CU GROS <30CM					
002	2100969	M.C.		0.252	
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622					
003	CC01C1	[2] KG		45.000	
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN					
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU					
DIST DIN MASE PLASTICE					
004	CZ0301E1	[3] KG		45.000	
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII					
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC					
52 D=10- 16 MM					
005	CL21A1	KG		15.000	
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE					
INGLOBATE IN BETON					
005	6309886	KG		15.000	
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON					
006	CL20C1	KG		43.200	
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:					
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,					
CHEPENGURI					
006	3275604	BUC.		1.000	
Panou afisaj din teava 40x40x3 mm si					
zona afisare din tabla 3 mm (vopsit)					
007	TRA01A10	TONA		0.500	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE					
DIST.= 10 KM.					

Cheltuieli directe din articole:

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-C.A.S.S.

-CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
 Obiectul: 0025 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si loc fitness) Parc Gradina Publica Braila

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta GP0028 Fundatii echipamente fitness

Categoria de lucrari: 0120

=====					
= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT =
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN =
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI =
=				PU TRA	VAL TRA =
=	SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA GR.TOT.		T O T A L =
=====					
001	TSA02C1	M.C.	0.600		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ					
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.					
ADINC.<0,75M T.TARE					
002	CA02C1	M.C.	0.600		
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII					
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO					
A CONSTR CU GROS <30CM					
002	2100969	M.C.	0.605		
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622					
003	CC01C1	[2] KG	62.000		
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN					
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU					
DIST DIN MASE PLASTICE					
004	CZ0301E1	[3] KG	62.000		
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII					
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC					
52 D=10- 16 MM					
005	TRA01A10P	TONA	1.100		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU					
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
006	TR11AA01E3	TONA	1.100		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI					
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-					
VAGON CATEG.3					
007	TRB01A15	TONA	1.100		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE					
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-					
3 DISTANTA 50M					
008	TRA06A10	TONA	1.500		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-					
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC					
DIST. =10KM					
009	TRA01A10	TONA	0.500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE					
DIST.= 10 KM.					

Cheltuieli directe din articole:

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-C.A.S.S.

-CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
 Obiectul: 0025 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si loc fitness) Parc Gradina Publica Braila

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta GP0038 Amenajare loc fitness

Categoria de lucrari: 0120

=====						
= NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN
=	A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI
=	SPOR	MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.
					PU TRA	VAL TRA
					T O T A L	
=====						
001	TSA01C1		M.C.	3.500		
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU						
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H						
<0,6M T.TARE						
002	DA11C1		M.C.	3.500		
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU						
ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI						
FARA INNOROIRE						
003	TRA01A10		TONA	7.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,						
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE						
DIST.= 10 KM.						
004	CG04A1	[5]	MP.	68.550		
Pardoseala tip Tartan						
007	TRA01A10		TONA	1.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,						
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE						
DIST.= 10 KM.						
008	TRB05A15		TONA	1.000		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT						
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG						
DISTANTA 50M						
009	TRI1AC12C4		TONA	1.000		
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG						
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL						
VAGON-TEREN CATEG.1						
010	TRA01A10P		TONA	6.300		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU						
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM						
011	TRB01A15		TONA	6.300		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE						
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-						
3 DISTANTA 50M						
011	TRI1AA01E3		TONA	6.300		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI						
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-						
VAGON CATEG.3						

Cheltuieli directe din articole:

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-C.A.S.S.

-CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
 Obiectul: 0025 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si loc fitness) Parc Gradina Publica Braila

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta GP0078 Panou afisaj spatiu fitness = 1 buc

Categoria de lucrari: 0120

```

=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
001 TSA02C1 M.C. 0.250
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

002 CA02C1 M.C. 0.250
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

002 2100969 M.C. 0.252
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622

003 CC01C1 [ 2] KG 45.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

004 CZ0301E1 [ 3] KG 45.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

005 CL21A1 KG 15.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

005 6309886 KG 15.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

006 CL20C1 KG 43.200
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

006 3275604 BUC. 1.000
Panou afisaj din teava 40x40x3 mm si
zona afisare din tabla 3 mm ( vopsit )

007 TRA01A10 TONA 0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.
    
```

Cheltuieli directe din articole:

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-C.A.S.S.

-CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
 Obiectul: 0025 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si loc fitness) Parc Gradina Publica Braila

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta GP0088 Montare echipamente joaca si fitness

Categoria de lucrari: 0120

=====						
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=	
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=	
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=	
=			PU TRA	VAL TRA	=	
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=	
=====						
001	CL20C1 [20] BUC.		6.000			
	Montare echipamente joaca					
002	CL20C1 [21] BUC.		3.000			
	Montare echipamente fitness					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
- C.A.S.S.
- CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII
- FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE SPATII AGREMENT

Dezice: GP0008 GP0018 GP0028 GP0038 GP0048 GP0068 GP0078 GP0088

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM	KG	562.57				0.563
2	2100945 BETON DE CIMENT C 8/10 (B 150) STAS 3622	M.C.	0.95				2.337
3	2100969 BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622	M.C.	5.29				12.869
4	2201672 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R. MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	17.14				25.717
5	3275604 Panou afisaj din teava 40x40x3 mm si zona afisare din tabla 3 mm (vopsit)	BUC.	2.00				0.088
6	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	5.57				0.006
7	6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	0.68				0.675
8	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.53				0.000
9	6309886 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON	KG	30.00				0.030
10	6719093 DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.ARM.IN BETON PT GRINZI	BUC.	83.55				0.001
11	7399999 MATERIAL MARUNT.	LEI.	62.70				0.000
	T O T A L						42.285
				RON			
				EURO			

Ofertant

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE SPATII AGREMENT

Dezice: GP0008 GP0018 GP0028 GP0038 GP0048 GP0068 GP0078 GP0088

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10211 BETONIST CAT.1	0.997			
2	10221 BETONIST CAT.2	1.995			
3	10231 BETONIST CAT.3	2.469			
4	10241 BETONIST CAT.4	0.630			
5	10251 BETONIST CAT.5	0.631			
6	10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	2.525			
7	10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2	3.365			
8	11111 FIERAR BETON CAT.1	28.964			
9	11121 FIERAR BETON CAT.2	17.824			
10	11131 FIERAR BETON CAT.3	39.514			
11	11221 FINISOR MASE PLASTICE CAT.2	531.729			
12	12311 IZOLATOR TERMIC CAT.1	0.300			
13	12331 IZOLATOR TERMIC CAT.3	0.300			
14	12511 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1	1.040			
15	12521 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2	1.040			
16	12811 PAVATOR CAT.1	12.600			
17	12821 PAVATOR CAT.2	6.300			
18	19621 SAPATOR CAT.2	33.177			
19	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII- MONTAJ CAT.2	87.978			
20	19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	2.116			
21	21431 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.3	0.900			
22	21441 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4	0.300			
23	22731 SUDOR ELECTRIC CAT.3	0.900			
24	22741 SUDOR ELECTRIC CAT.4	1.728			
25	26811 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE CAT.1	70.128			
26	26821 MONTATOR C-TII METALICE CAT.2	2.592			
27	26831 MONTATOR C-TII METALICE CAT.3	0.864			
28	26851 MONTATOR C-TII METALICE CAT.5	0.864			
29	319711 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.1	1.950			
30	319731 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.3	19.425			

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

pag. 2

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
	TOTAL	875.143	RON		
			EURO		

Ofertant

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE SPATII AGREMENT

Deviz: GP0008 GP0018 GP0028 GP0038 GP0048 GP0068 GP0078 GP0088

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif otar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	3.938		
2	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF	2.349		
3	4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	0.724		
4	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	1.114		
5	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	4.623		
6	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.068		
7	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	0.329		
8	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.806		
	T O T A L	13.949		
			RON	
			EURO	

Ofertant

FORMULAR C9

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE SPATII AGREMENT

Deviz: GP0008 GP0018 GP0028 GP0038 GP0048 GP0068 GP0078 GP0088

Inr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate	Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON		
		tone km. ore de transportate parcursi functionare				
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	77.700				
1.001	TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	33.000				
1.002	TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	33.000				
1.003	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	11.700				
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					
3.	Alte transporturi (total)					
	T O T A L	77.700			RON EURO	

Ofertant

FORMULAR F4

Obiectiv :

Lucrari amenajarespatii de agrement
AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC GRADINA PUBLICA BRAILA

LISTA

CU CANTITATILE DE UTILE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI

OBIECT: DOTARI SPATIU JOACA

Nr.crt.	DENUMIREA UTILAJULUI / ECHIPAMENTULUI	U.M.	Cantitate	PU - lei/U.M.-	Valoare	
					(exclusiv TVA)	- lei - 4=2x3
0	1		2	3		
ECHIPAMENTE						
1	Ansamblu de joaca pentru exterior are structura din otel galvanizat.	buc	1,00			-
	Dimensiuni: 9100 x 5500 x 3800 mm.					
	Zona de siguranta: 13100 x 8500 mm (111,35 mp)					
	Grupa de varsta: 3-12 ani.					
2	Nr. maxim de utilizatori: 23	buc	2,00			-
	Leaganul cu 2 locuri are structura metalica si este decorat cu diferite figurine					
	.Leaganul cu 2 locuri are structura metalica si este decorat cu diferite figurine .					
	Dimensiuni: 1780 x 2960 x 1820 mm					
3	Zona de siguranta: 6.700 x 4.000 mm	buc	1,00			-
	Grupa varsta: 1-12 ani					
	Balansoarul cu arc pentru 2 locuri este realizat din polietilena rezistenta la razele UV si intemperii.Balansoarul cu arc pentru 2 locuri este realizat din polietilena rezistenta la razele UV si intemperii.					
	Dimensiuni: 2000 x 400 x 780 mm					
4	Zona de siguranta: 4000 x 2400 mm	buc	1,00			-
	Grupa varsta: 2-6 ani					
	Balansoarul cu arc tip „masinuta” este realizat din polietilena rezistenta la razele UV si intemperii.Balansoarul cu arc tip „masinuta” este realizat din polietilena rezistenta la razele UV si intemperii.					
	Dimensiuni: 880 x 480 x 780 mm					
	Zona de siguranta: 2880 x 2480 mm	buc	1,00			-
	Grupa varsta: 2-6 ani					

5	Balansoarul cu arc tip „zebra” este realizat din polietilena rezistenta la razele UV si intemperii. Balansoarul cu arc tip „zebra” este realizat din polietilena rezistenta la razele UV si intemperii.			buc	1,00	-
	Dimensiuni: 990 x 280 x 850 mm					
	Zona de siguranta: 3.000 x 2.160 mm					
	Grupa varsta: 2-6 ani					
Total echipamente						
PARDOSEALA TARTAN						
6	Pardoseala Tartan Rosu	mp	116,50			-
7	Pardoseala Tartan Verde	mp	83,50			-
Total pardoseala tartan						
IMPREJMUIRE LEMN						
8	Imprejmuire lemn	ml	14,85			-
Total imprejmuire						
Total valoare - lei - exclusiv TVA						
-						

PROIECTANT,

LISTA

CU CANTITATILE DE UTILE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI

OBIECT: DOTARI SPATIU FITNESS

Nr.crt.	DENUMIREA UTILAJULUI / ECHIPAMENTULUI	U.M.	Cantitate	Prețul unitar		Valoare (exclusiv TVA)
				- lei /U.M.-	- lei - (3x4)	
0	1		2	3	4	
1	Aparatul de fitness " Bicicleta eliptica " are dimensiunile de: 1050 mm lungime, 520 mm latime si 1540 mm inaltime.	buc	1,00			-
2	Aparatul de fitness " Surf " are dimensiunile de: 1300 mm lungime, 840 mm latime si 1450 mm inaltime.	buc	1,00			-
3	Aparatul de fitness " Ski " are dimensiunile de: 2180 mm lungime, 760 mm latime si 1700 mm inaltime.	buc	1,00			-
Total echipamente						
PARDOSEALA TARTAN						
6	Pardoseala Tartan Rosu	mp	18,85			-
7	Pardoseala Tartan Verde	mp	49,70			-
Total pardoseala tartan						
Total valoare - lei - exclusiv TVA						
-						

PROIECTANT,

Furnizorul (denumire, adresă, telefon, fax)	FIȘA TEHNICĂ ATAȘATĂ
5	6

Furnizorul		FIȘA TEHNICĂ ATAȘATĂ
5	6	

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz MON008 Amenajare incinta

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
001	TSA01C1	M.C.	4.600
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE			
002	DA11C1	M.C.	4.600
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE			
003	TRA01A10	TONA	9.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
004	CG04A1	[5]MP.	92.000
Pardoseala tip Tartan			
007	TRA01A10	TONA	1.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
008	TRB05A15	TONA	1.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
009	TR11AC12C4	TONA	1.400
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.1			
010	TRA01A10P	TONA	8.300
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			
011	TRB05A15	TONA	8.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
012	TR11AA01E3	TONA	8.300
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN- VAGON CATEG.3			
013	DA11C1	M.C.	23.200
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE			
014	TRA01A10	TONA	45.650
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz MON018 Fundatii echipamente joaca

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSA02C1	M.C.	5.350
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE			
002	CA02C1	M.C.	5.350
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
002	2100969	M.C.	5.393
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622			
003	CC01C1	[2]KG	544.600
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE			
004	CZ0301E1	[4]KG	544.600
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT. BST500C			
005	TRA01A10P	TONA	9.650
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			
006	TR11AA01E3	TONA	9.650
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TERE- VAGON CATEG.3			
007	TRB01A15	TONA	9.650
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 50M			
008	TRA06A10	TONA	13.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			
009	TRA01A10	TONA	1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
010	RPCT09F1	M.C.	5.350
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI ELEVATII *			
011	RPCA01A1	M.C.	6.000
SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINIT			
012	RPCA06A1	M.C.	5.350
UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI BATUTA CU MAIUL DE MINA *			

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

013 TRA01A10P TONA 21.600
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

014 TRI1AA01E3 TONA 21.600
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-
VAGON CATEG.3

015 TRB01A15 TONA 21.600
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 50M

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz MON028 Fundatii echipamente fitness

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSA02C1	M.C.	1.450
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE			
002	CA02C1	M.C.	1.450
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
002	2100969	M.C.	1.462
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622			
003	CC01C1	[2]KG	148.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE			
004	CZ0301E1	[4]KG	148.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT. BST500C			
005	TRA01A10P	TONA	2.650
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			
006	TR11AA01E3	TONA	2.650
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TERE- VAGON CATEG.3			
007	TRB01A15	TONA	2.650
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 50M			
008	TRA06A10	TONA	3.550
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			
009	TRA01A10	TONA	0.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz MPN048 Panou afisaj = 1 buc

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA	crt.
001	TSA02C1	M.C.	0.250	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE
002	CA02C1	M.C.	0.250	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM
002	2100969	M.C.	0.252	BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622
003	CC01C1	[2]KG	45.000	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE
004	CZ0301E1	[4]KG	45.000	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT. BST500C
005	CL21A1	KG	15.000	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON
005	6309886	KG	15.000	CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON
006	CL20C1	KG	43.200	MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI, CHEPENGURI
006	3275604	BUC.	1.000	Panou afisaj din teava 40x40x3 mm si zona afisare din tabla 3 mm (vopsit)
007	TRA01A10	TONA	0.500	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz MPN058 Stalp iluminat cu panouri
solare = 2 buc

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSA02C1	M.C.	0.250
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE			
002	CA02C1	M.C.	0.250
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
002	2100969	M.C.	0.169
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622			
003	CC01C1	[2]KG	45.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE			
004	CZ0301E1	[4]KG	45.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT. BST500C			
005	CL21A1	KG	15.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			
005	6309886	KG	15.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON			
006	W1MH17A#	[1]BUC.	2.000
Montare stalp iluminat cu panouri solare			
007	TRA01A10	TONA	3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz MON068 Montare echipamente joaca si
fitness

=====			
Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
crt.			
=====			
001	CL20C1	[20]BUC.	9.000
Montare echipamente joaca			
002	CL20C1	[21]BUC.	5.000
Montare echipamente fitness			

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
 Obiectul: 0026 45230000 Amenajare spatii agrement (
 loc joaca si loc fitness)
 Parc Monument

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MON008 Amenajare incinta

Categoria de lucrari: 0120

```

=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
001 TSA01C1 M.C. 4.600
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE

002 DA11C1 M.C. 4.600
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI
FARA INNOROIRE

003 TRA01A10 TONA 9.100
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

004 CG04A1 [ 5] MP. 92.000
Pardoseala tip Tartan

007 TRA01A10 TONA 1.400
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

008 TRB05A15 TONA 1.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

009 TRI1AC12C4 TONA 1.400
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL
VAGON-TEREN CATEG.1

010 TRA01A10P TONA 8.300
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

011 TRB05A15 TONA 8.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M

012 TRI1AA01E3 TONA 8.300
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-
VAGON CATEG.3

013 DA11C1 M.C. 23.200
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI
FARA INNOROIRE
    
```


OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

014 TRA01A10 TONA 45.650
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-C.A.S.S.

-CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
 Obiectul: 0026 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si loc fitness)
 Parc Monument

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MON018 Fundatii echipamente joaca

Categoria de lucrari: 0120

=====					
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
=====					
001	TSA02C1	M.C.	5.350		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ					
VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ.					
ADINC.<0,75M T.TARE					
002	CA02C1	M.C.	5.350		
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII					
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO					
A CONSTR CU GROS <30CM					
002	2100969	M.C.	5.393		
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622					
003	CC01C1	[2] KG	544.600		
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN					
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU					
DIST DIN MASE PLASTICE					
004	CZ0301E1	[4] KG	544.600		
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII					
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.					
BST500C					
005	TRA01A10P	TONA	9.650		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU					
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
006	TR11AA01E3	TONA	9.650		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI					
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-					
VAGON CATEG.3					
007	TRB01A15	TONA	9.650		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE					
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-					
3 DISTANTA 50M					
008	TRA06A10	TONA	13.000		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-					
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC					
DIST. =10KM					
009	TRA01A10	TONA	1.500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE					
DIST.= 10 KM.					

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

010 RPCT09F1 M.C. 5.350
 DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
 BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI
 ELEVATII *

011 RPCA01A1 M.C. 6.000
 SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE
 SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU
 MALURI NESPRIJINIT

012 RPCA06A1 M.C. 5.350
 UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI
 ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI
 BATUTA CU MAIUL DE MINA *

013 TRA01A10P TONA 21.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

014 TRI1AA01E3 TONA 21.600
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-
 VAGON CATEG.3

015 TRB01A15 TONA 21.600
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
 3 DISTANTA 50M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Detaliiere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
- C.A.S.S.
- CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII
- FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
 Obiectul: 0026 45230000 Amenajare spatii agrement (
 loc joaca si loc fitness)
 Parc Monument

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MON028 Fundatii echipamente fitness

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 TSA02C1 M.C. 1.450
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

002 CA02C1 M.C. 1.450
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR CU GROS <30CM

002 2100969 M.C. 1.462
 BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622

003 CC01C1 [2] KG 148.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
 FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
 DIST DIN MASE PLASTICE

004 CZ0301E1 [4] KG 148.000
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.
 BST500C

005 TRA01A10P TONA 2.650
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006 TRI1AA01E3 TONA 2.650
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TERE-
 VAGON CATEG.3

007 TRB01A15 TONA 2.650
 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
 PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
 3 DISTANTA 50M

008 TRA06A10 TONA 3.550
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. =10KM

009 TRA01A10 TONA 0.600
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-C.A.S.S.

-CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
 Obiectul: 0026 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si loc fitness)
 Parc Monument

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MPN048 Panou afisaj = 1 buc

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
```

001 TSA02C1 M.C. 0.250
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

002 CA02C1 M.C. 0.250
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR CU GROS <30CM

002 2100969 M.C. 0.252
 BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622

003 CC01C1 [2] KG 45.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
 FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
 DIST DIN MASE PLASTICE

004 CZ0301E1 [4] KG 45.000
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.
 BST500C

005 CL21A1 KG 15.000
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
 INGLOBATE IN BETON

005 6309886 KG 15.000
 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

006 CL20C1 KG 43.200
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
 DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
 CHEPENGURI

006 3275604 BUC. 1.000
 Panou afisaj din teava 40x40x3 mm si
 zona afisare din tabla 3 mm (vopsit)

007 TRA01A10 TONA 0.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-C.A.S.S.

-CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
 Obiectul: 0026 45230000 Amenajare spatii agrement (
 loc joaca si loc fitness)
 Parc Monument

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MPN058 Stalp iluminat cu panouri solare
 = 2 buc

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.    T O T A L  =
=====
```

001 TSA02C1 M.C. 0.250
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
 VERT.NESPR.IN PAM.NECO EZ.SI SL.COEZ.
 ADINC.<0,75M T.TARE

002 CA02C1 M.C. 0.250
 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
 CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
 A CONSTR CU GROS <30CM

002 2100969 M.C. 0.169
 BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622

003 CC01C1 [2] KG 45.000
 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
 FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
 DIST DIN MASE PLASTICE

004 CZ0301E1 [4] KG 45.000
 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
 IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.
 BST500C

005 CL21A1 KG 15.000
 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
 INGLOBATE IN BETON

005 6309886 KG 15.000
 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

006 W1MH17A# [1] BUC. 2.000
 Montare stalp iluminat cu panouri solare

007 TRA01A10 TONA 3.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-C.A.S.S.

-CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
 Obiectul: 0026 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si loc fitness)
 Parc Monument

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta MON068 Montare echipamente joaca si fitness

Categoria de lucrari: 0120

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.          T O T A L  =
=====
001  CL20C1  [20] BUC.          9.000
Montare echipamente joaca
    
```

```

002  CL20C1  [21] BUC.          5.000
Montare echipamente fitness
    
```

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
- C.A.S.S.
- CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII
- FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrearea: AMENAJARE SPATII AGREMENT

Deviz: MON008 MON018 MON028 MPN048 MPN058 MON068

Nr. Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6
1	2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM	KG	790.43			0.790
2	2100969 BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622	M.C.	7.28			18.054
3	2201672 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R. MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	35.31			52.959
4	3275604 Panou afisaj din teava 40x40x3 mm si zona afisare din tabla 3 mm (vopsit)	BUC.	1.00			0.044
5	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	7.83			0.008
6	5818453 SURUB CU CAP HEXAGONAL M16X70 ZN	BUC.	12.00			0.002
7	5840559 PIULITA HEXAGONALA M16 ZN	BUC.	24.00			0.001
8	5881319 SAJBA PLATA PENTRU M16 ZN	KG	0.56			0.001
9	6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI- TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	1.92			1.925
10	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI M.C. BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.73			0.000
11	6309886 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON	KG	30.00			0.030
12	6719093 DISTANTIER DIN M.PLASTI,PT POZ. ARM.IN BETON PT GRINZI	BUC.	117.39			0.001
13	7325655 INDICATOR DE SECURITATE (PLACUTA AVERTIZOARE)	BUC.	2.00			0.001
14	7399999 MATERIAL MARUNT.	LEI.	43.60			0.000
T O T A L						
						RON
						EURO
						73.816

Ofertant

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

FORMULAR C7

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE SPATII AGREMENT

Dezice: MON008 MON018 MON028 MPNO48 MPNO58 MON068

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10211 BETONIST CAT.1	1.387			
2	10221 BETONIST CAT.2	2.774			
3	10231 BETONIST CAT.3	3.433			
4	10241 BETONIST CAT.4	0.876			
5	10251 BETONIST CAT.5	0.877			
6	10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2	1.168			
7	11111 FIERAR BETON CAT.1	40.695			
8	11121 FIERAR BETON CAT.2	25.043			
9	11131 FIERAR BETON CAT.3	55.511			
10	11221 FINISOR MASE PLASTICE CAT.2	182.160			
11	12311 IZOLATOR TERMIC CAT.1	0.300			
12	12331 IZOLATOR TERMIC CAT.3	0.300			
13	12811 PAVATOR CAT.1	25.947			
14	12821 PAVATOR CAT.2	12.973			
15	19621 SAPATOR CAT.2	44.953			
16	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	103.897			
17	19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	2.348			
18	20131 ELECTRICIAN LINII ELECTRICE AERIENE CAT.3	37.500			
19	21431 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.3	0.900			
20	21441 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4	0.300			
21	22731 SUDOR ELECTRIC CAT.3	0.900			
22	22741 SUDOR ELECTRIC CAT.4	0.864			
23	26811 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE CAT.1	108.464			
24	26821 MONTATOR C-TII METALICE CAT.2	1.296			
25	26831 MONTATOR C-TII METALICE CAT.3	0.432			
26	26851 MONTATOR C-TII METALICE CAT.5	0.432			
27	319711 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.1	0.910			
28	319731 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.3	25.320			

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

pag. 2

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
	T O T A L	681.960	RON		
			EURO		

Ofertant

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE SPATII AGREMENT

Dezive: MON008 MON018 MON028 MPN048 MPN058 MON068

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	2508 MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0 -5,9 MC/MIN	1.551		
2	2801 CIOCAN PNEUM. (EXCLUSIV CONSUM AER) 8 -15 KG	1.551		
3	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT. BETON ACTIONAT, ELECTRIC 0,9-1,5KW	5.475		
4	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP., CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	4.837		
5	4201 MAS. AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET. OT. BET. ACT. EL. D=3-20MM 5-10	1.017		
6	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL- BETON, DIAM. PINA LA 40 MM	1.565		
7	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	6.496		
8	5603 AUTOCISTERNA CU DISP. DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.139		
9	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	0.462		
10	6752 AUTOMACARA 6-9,9TF CU BRAT CU ZABRELE	7.340		
11	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.276		
T O T A L		30.710	RON	
			EURO	

Ofertant

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrearea: AMENAJARE SPATII AGREMENT

Deviz: MON008 MON018 MON028 MPN048 MPN058 MON068

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	120.500					
	1.001 TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	61.750					
	1.002 TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	42.200					
	1.003 TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	16.550					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	120.500					

Ofertant

FORMULAR F4

AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

LISTA

CU CANTITATILE DE UTILE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI

OBIECT: DOTARI INCINTA

Nr.crt.	DENUMIREA UTILAJULUI / ECHIPAMENTULUI	U.M.	Cantitate	Prețul unitar - lei/U.M.-	Valoare		Furnizorul (denumire, adresă, telefon, fax)	FIȘA TEHNICĂ ATAȘATĂ
					(exclusiv TVA)	- lei - (3x4)		
0	1		2	3	4	5	6	
1	Aparatul de fitness " Bicicleta eliptica " are dimensiunile de: 1050 mm lungime, 520 mm latime si 1540 mm inaltime.	buc	1,00		-			
2	Aparatul de fitness " Surf " are dimensiunile de: 1300 mm lungime, 840 mm latime si 1450 mm inaltime.	buc	1,00		-			
3	Aparatul de fitness " Ski " are dimensiunile de: 2180 mm lungime, 760 mm latime si 1700 mm inaltime.	buc	1,00		-			
4	Aparatul de fitness multifunctional are dimensiunile de: 3870 mm lungime, 720 mm latime si 1710 mm inaltime	buc	1,00		-			
5	Aparatul de fitness " Gulen Park "are dimensiunile de: 1550 mm lungime, 1380 mm latime si 1322 mm inaltime	buc	1,00		-			
Total echipamente								
	Pardoseala Tartan Rosu	mp	42,00		-			
	Pardoseala Tartan Verde	mp	50,00		-			
Total pardoseala Tartan								
	stalpi iluminat cu panouri fotovoltaice	buc	2,00		-			
total stalpi iluminat cu panouri fotovoltaice								
Total valoare - lei - exclusiv TVA								
-								

FORMULAR F4

AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC MONUMENT BRAILA

LISTA

CU CANTITATILE DE UTILE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI

OBIECT: DOTARI INCINTA

Nr.crt.	DENUMIREA UTILAJULUI / ECHIPAMENTULUI	U.M.	Cantitate	Prețul unitar - lei/U.M.-	Valoare		Furnizorul (denumire, adresă, telefon, fax)	FIȘA TEHNICĂ ATAȘATĂ
					(exclusiv TVA)	- lei - (3x4)		
0	1		2	3	4	5	6	
1	Aparatul de fitness " Bicicleta eliptica " are dimensiunile de: 1050 mm lungime, 520 mm latime si 1540 mm inaltime.	buc	1,00		-			
2	Aparatul de fitness " Surf " are dimensiunile de: 1300 mm lungime, 840 mm latime si 1450 mm inaltime.	buc	1,00		-			
3	Aparatul de fitness " Ski " are dimensiunile de: 2180 mm lungime, 760 mm latime si 1700 mm inaltime.	buc	1,00		-			
4	Aparatul de fitness multifunctional are dimensiunile de: 3870 mm lungime, 720 mm latime si 1710 mm inaltime	buc	1,00		-			
5	Aparatul de fitness " Gulen Park " are dimensiunile de: 1550 mm lungime, 1380 mm latime si 1322 mm inaltime	buc	1,00		-			
Total echipamente								
	Pardoseala Tartan Rosu	mp	42,00		-			
	Pardoseala Tartan Verde	mp	50,00		-			
Total pardoseala Tartan								
	stalpi iluminat cu panouri fotovoltaice	buc	2,00		-			
total stalpi iluminat cu panouri fotovoltaice								
Total valoare - lei - exclusiv TVA								
-								

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ANL208 Amenajare incinta

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSA01C1	M.C.	10.100
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H <0,6M T.TARE			
002	DA11C1	M.C.	10.100
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE			
003	TRA01A10	TONA	20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
004	CG04A1	[5]MP.	201.500
Pardoseala tip Tartan			
007	TRA01A10	TONA	20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
008	TRB05A15	TONA	2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
009	TRI1AC12C4	TONA	2.100
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL VAGON-TEREN CATEG.1			
010	TRA01A10P	TONA	18.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			
011	TRB05A15	TONA	18.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M			
012	TRI1AA01E3	TONA	18.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN- VAGON CATEG.3			

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ANL218 Fundatii echipamente joaca

```
=====
Nr. Simbol articol      UM      CANTITATEA
crt.
=====
001  TSA02C1           M.C.      2.850
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

002  CA02C1           M.C.      2.850
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

002  2100969           M.C.      2.873
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622

003  CC01C1           [ 2]KG    290.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

004  CZ0301E1         [ 3]KG    290.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

005  TRA01A10P         TONA      5.200
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006  TRI1AA01E3        TONA      5.200
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TERE-
VAGON CATEG.3

007  TRB01A15         TONA      5.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 50M

008  TRA06A10         TONA      6.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

009  TRA01A10         TONA      1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.
```

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ANL228 Fundatii echipamente fitness

Nr.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSA02C1	M.C.	0.600
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE			
002	CA02C1	M.C.	0.600
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
002	2100969	M.C.	0.605
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622			
003	CC01C1	[2]KG	62.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE			
004	CZ0301E1	[3]KG	62.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM			
005	TRA01A10P	TONA	1.100
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM			
006	TR11AA01E3	TONA	1.100
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TERE- VAGON CATEG.3			
007	TRB01A15	TONA	1.100
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1- 3 DISTANTA 50M			
008	TRA06A10	TONA	1.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM			
009	TRA01A10	TONA	0.500
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ANL238 Panou afisaj incinta = 2 buc

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	TSA02C1	M.C.	0.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE			
002	CA02C1	M.C.	0.500
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM			
002	2100969	M.C.	0.504
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622			
003	CC01C1	[2]KG	90.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE			
004	CZ0301E1	[3]KG	90.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM			
005	CL21A1	KG	30.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE IN BETON			
005	6309886	KG	30.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON			
006	CL20C1	KG	86.400
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI, CHEPENGURI			
006	3275604	BUC.	2.000
Panou afisaj din teava 40x40x3 mm si zona afisare din tabla 3 mm (vopsit)			
007	TRA01A10	TONA	1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 10 KM.			

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz ANL258 Imprejmuire incinta

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	CO07A1	[2]M	33.500
	Imprejmuire din elemente lemn pe structura metalica		
001	2100945	M.C.	2.144
	BETON DE CIMENT C 8/10 (B 150) STAS 3622		
002	CO07A1	M	23.900
	IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI H= 1,05 M		
002	2100945	M.C.	1.530
	BETON DE CIMENT C 8/10 (B 150) STAS 3622		
003	TSA02C1	M.C.	5.200
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ. ADINC.<0,75M T.TARE		
004	TRA01A10P	TONA	9.300
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM		
005	TR11AA01F3	TONA	9.300
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		
006	TRB01A15	TONA	9.300
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M		
007	CA02C1	M.C.	5.200
	TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM		
007	2100969	M.C.	5.242
	BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622		
008	TRA06A10	TONA	12.600
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM		
009	CC01C1	[2]KG	465.000
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE		
010	CZ0301E1	[3]KG	465.000
	CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM		
011	TRA01A10	TONA	1.000
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.		

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz GP0088 Montareechipamentejoacasi
fitness

=====			
Nr. crt.	Simbolarticol	UM	CANTITATEA
=====			
001	CL20C1	[20]BUC.	4.000
Montareechipamentejoaca			
002	CL20C1	[21]BUC.	3.000
Montareechipamente fitness			

PROIECTANT,

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
Obiectul: 0027 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si spatiu fitness)
cartier ANL strada Macin B1

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ANL208 Amenajare incinta

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L    PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA  GR.TOT.    T O T A L  =
=====
```

```
001 TSA01C1          M.C.          10.100
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE
```

```
002 DA11C1          M.C.          10.100
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI
FARA INNOROIRE
```

```
003 TRA01A10        TONA          20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASULANTA PE
DIST.= 10 KM.
```

```
004 CG04A1 [ 5] MP.          201.500
Pardoseala tip Tartan
```

```
007 TRA01A10        TONA          20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASULANTA PE
DIST.= 10 KM.
```

```
008 TRB05A15        TONA          2.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M
```

```
009 TR11AC12C4      TONA          2.100
DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,FRAGIL
VAGON-TEREN CATEG.1
```

```
010 TRA01A10P       TONA          18.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASULANTA DIST.=10 KM
```

```
011 TRB05A15        TONA          18.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG
DISTANTA 50M
```

```
012 TR11AA01E3      TONA          18.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-
VAGON CATEG.3
```

Cheltuieli directe din articole:

```
GREUTATE  MATERIALE  MANOPERA  UTILAJ  TRANSPORT  TOTAL
```

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-C.A.S.S.

-CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
Obiectul: 0027 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si spatiu fitness)
cartier ANL strada Macin B1

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ANL218 Fundatii echipamente joaca

Categoria de lucrari: 0120

```

=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
001 TSA02C1 M.C. 2.850
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

002 CA02C1 M.C. 2.850
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

002 2100969 M.C. 2.873
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622

003 CC01C1 [ 2] KG 290.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

004 CZ0301E1 [ 3] KG 290.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

005 TRA01A10P TONA 5.200
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006 TRI1AA01E3 TONA 5.200
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TERE-
VAGON CATEG.3

007 TRB01A15 TONA 5.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 50M

008 TRA06A10 TONA 6.900
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

009 TRA01A10 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

```

Cheltuieli directe din articole:

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-C.A.S.S.

-CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
Obiectul: 0027 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si spatiu fitness)
cartier ANL strada Macin B1

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ANL228 Fundatii echipamente fitness

Categoria de lucrari: 0120

=====					
= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
=				PU TRA	VAL TRA
=	SPOR MAT	MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
=====					
001	TSA02C1	M.C.	0.600		
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ					
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.					
ADINC.<0,75M T.TARE					
002	CA02C1	M.C.	0.600		
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII					
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO					
A CONSTR CU GROS <30CM					
002	2100969	M.C.	0.605		
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622					
003	CC01C1	[2] KG	62.000		
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN					
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU					
DIST DIN MASE PLASTICE					
004	CZ0301E1	[3] KG	62.000		
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII					
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC					
52 D=10- 16 MM					
005	TRA01A10P	TONA	1.100		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU					
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
006	TR11AA01E3	TONA	1.100		
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI					
MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M TEREN-					
VAGON CATEG.3					
007	TRB01A15	TONA	1.100		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE					
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-					
3 DISTANTA 50M					
008	TRA06A10	TONA	1.500		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-					
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC					
DIST. =10KM					
009	TRA01A10	TONA	0.500		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,					
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE					
DIST.= 10 KM.					

Cheltuieli directe din articole:

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detalieri transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-C.A.S.S.

-CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
Obiectul: 0027 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si spatiu fitness)
cartier ANL strada Macin B1

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ANL238 Panou afisaj incinta = 2 buc

Categoria de lucrari: 0120

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                PU MAN  VAL MAN  =
=                                A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                                PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====
001  TSA02C1          M.C.          0.500
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

002  CA02C1          M.C.          0.500
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

002  2100969         M.C.          0.504
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622

003  CC01C1          [ 2] KG          90.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

004  CZ0301E1        [ 3] KG          90.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

005  CL21A1          KG          30.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

005  6309886         KG          30.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

006  CL20C1          KG          86.400
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI

006  3275604         BUC.          2.000
Panou afisaj din teava 40x40x3 mm si
zona afisare din tabla 3 mm ( vopsit )

007  TRA01A10        TONA          1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

```

Cheltuieli directe din articole:

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

-C.A.S.S.

-CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII

-FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

Formularul F3

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
Obiectul: 0027 45230000 Amenajare spatii agrement (
loc joaca si spatiu fitness)
cartier ANL strada Macin B1

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ANL258 Imprejmuire incinta

Categoria de lucrari: 0120

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE   UM           PU MAT   VAL MAT   =
=  D E N U M I R E           PU MAN   VAL MAN   =
=                   A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                   PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI           GR./UA   GR.TOT.   T O T A L   =
=====
```

001 CO07A1 [2] M 33.500
Imprejmuire din elemente lemn pe
structura metalica

001 2100945 M.C. 2.144
BETON DE CIMENT C 8/10 (B 150) STAS 3622

002 CO07A1 M 23.900
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI METALICI H= 1,05 M

002 2100945 M.C. 1.530
BETON DE CIMENT C 8/10 (B 150) STAS 3622

003 TSA02C1 M.C. 5.200
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ
VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.
ADINC.<0,75M T.TARE

004 TRA01A10P TONA 9.300
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

005 TRI1AA01F3 TONA 9.300
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

006 TRB01A15 TONA 9.300
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-
3 DISTANTA 50M

007 CA02C1 M.C. 5.200
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII
CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO
A CONSTR CU GROS <30CM

007 2100969 M.C. 5.242
BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

008 TRA06A10 TONA 12.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

009 CC01C1 [2] KG 465.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

010 CZ0301E1 [3] KG 465.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=10- 16 MM

011 TRA01A10 TONA 1.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
- C.A.S.S.
- CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII
- FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Cheltuieli indirecte:					
Profit:					

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL
STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

Obiectivul: 0062 45000000 AMENAJARE SPATII AGREMENT
Obiectul: 0027 45230000 Amenajare spatii agrement (loc joaca si spatiu fitness)
cartier ANL strada Macin B1

GradinaPublica Braila

Lista cu cantitatile de lucrari
Devizoferta GP0088 Montareechipamentejoacasi
fitness

Categoria de lucrari: 0120

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L  PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA  VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA  GR.TOT.      T O T A L  =
=====
001  CL20C1  [20] BUC.          4.000

```

Montareechipamentejoaca

```

002  CL20C1  [21] BUC.          3.000

```

Montareechipamente fitness

Cheltuielidirecte din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Altecheltuielidirecte:

- CAS:
- SOMAJ:
- FONDUL PT.ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
- C.A.S.S.
- CONTRIBUTIA LA FONDUL DE CONCEDII SI INDEMNIZATII
- FOND GARANT.PLATA CREANTELOR SALARIALE 0,25%

Total cheltuielidirecte:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieliindirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

FORMULAR C6

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE SPATII AGREMENT

Deviz: ANL208 ANL218 ANL228 ANL238 ANL258

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2000573 OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM	KG	916.07				0.916
2	2100945 BETON DE CIMENT C 8/10 (B 150) STAS 3622	M.C.	3.67				9.038
3	2100969 BETON DE CIMENT C16/20 (B 250) STAS 3622	M.C.	9.22				23.152
4	2201672 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R. MAGMATICE 40-63 MM.	M.C.	12.83				19.240
5	3275604 Panou afisaj din teava 40x40x3 mm si zona afisare din tabla 3 mm (vopsit)	BUC.	2.00				0.088
6	3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889	KG	9.07				0.009
7	6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI- TERASAMENTE IN CISTERNE	M.C.	0.51				0.505
8	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.92				0.000
9	6301822 STILP METALIC PT.FIXAT IMPREJM INCLUSIV PIESE FIXARE	KG	95.60				0.096
10	6309886 CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON	KG	30.00				0.030
11	6719093 DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ. ARM.IN BETON PT GRINZI	BUC.	136.05				0.001
12	7336525 RAME CU PLASA SIRMA ZINC. D=16MM MONTAT STILP TEAVA 2 T	MP.	22.70				0.226
13	7399999 MATERIAL MARUNT. LEI.	LEI.	58.20				0.000
	T O T A L			RON			53.302
				EURO			

Ofertant

FORMULAR C7

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrearea: AMENAJARE SPATII AGREMENT

Dezice: ANL208 ANL218 ANL228 ANL238 ANL258

Nr. Cit.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	10211 BETONIST CAT.1	1.739			
2	10221 BETONIST CAT.2	3.477			
3	10231 BETONIST CAT.3	4.303			
4	10241 BETONIST CAT.4	1.098			
5	10251 BETONIST CAT.5	1.100			
6	10711 DULGHER CONSTRUCTII CAT.1	9.758			
7	10721 DULGHER CONSTRUCTII CAT.2	11.222			
8	11111 FIERAR BETON CAT.1	47.164			
9	11121 FIERAR BETON CAT.2	29.024			
10	11131 FIERAR BETON CAT.3	64.403			
11	11221 FINISOR MASE PLASTICE CAT.2	398.970			
12	12311 IZOLATOR TERMIC CAT.1	0.300			
13	12331 IZOLATOR TERMIC CAT.3	0.300			
14	12511 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1	4.018			
15	12521 MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.2	4.018			
16	12811 PAVATOR CAT.1	9.427			
17	12821 PAVATOR CAT.2	4.713			
18	19621 SAPATOR CAT.2	43.709			
19	19921 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2	99.979			
20	19931 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3	4.443			
21	21431 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.3	0.900			
22	21441 LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.4	0.300			
23	22731 SUDOR ELECTRIC CAT.3	0.900			
24	22741 SUDOR ELECTRIC CAT.4	1.728			
25	26811 MONTATOR CONSTRUCTII METALICE CAT.1	1.728			
26	26821 MONTATOR C-TII METALICE CAT.2	70.908			
27	26831 MONTATOR C-TII METALICE CAT.3	0.864			
28	26851 MONTATOR C-TII METALICE CAT.5	0.864			
29	319711 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.1	1.365			
30	319731 MUNCITOR INCARCARE-DESCARCARE MATERIALE CAT.3	18.765			

Nr. Cit.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent
0	1	2	3	4	5
	TOTAL	773.171	RON		
			EURO		

Ofertant

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

FORMULAR C8

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE SPATII AGREMENT

Dezice: ANL208 ANL218 ANL228 ANL238 ANL258

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW	6.863		
2	4005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI (VALTURI),R8-14;DE 14TF	1.757		
3	4201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI INDRET.OT. BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10	1.179		
4	4203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON,DIAM.PINA LA 40 MM	1.814		
5	4205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	7.528		
6	5603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M. A.J. 5-8T	0.050		
7	6609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF	0.535		
8	7301 BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0.605		
	T O T A L	20.331		
			RON	
			EURO	

Ofertant

OBIECTIV: AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) PARC CARTIER ANL STRADA MACIN B1, MUNICIPIUL BRAILA

FORMULAR C9

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: AMENAJARE SPATII AGREMENT

Deviz: ANL208 ANL218 ANL228 ANL238 ANL258

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	98.100					
	1.001 TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	43.500					
	1.002 TRA01A10P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM	33.600					
	1.003 TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	21.000					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	98.100					RON EURO

Ofertant

FORMULAR F4

Obiectiv :

Lucrari amenajarespatii de agrement

AMENAJARE SPATII AGREMENT (LOC JOACA SI LOC FITNESS) CARTIET ANL STRADA MACIN B1 MUNICIUL BRAILA

LISTA

CU CANTITATILE DE UTILE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI

OBIECT: DOTARI SPATIU JOACA

Nr.crt.	DENUMIREA UTILAJULUI / ECHIPAMENTULUI	U.M.	Cantitate	PU - lei/U.M.-	Valoare		Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax)	FIȘA TEHNICĂ ATAȘATĂ
					(exclusiv TVA)	- lei -		
0	1		2	3	4=2x3	5	6	
ECHIPAMENTE								
1	Ansamblu de joaca pentru exterior are structura din lemn de pin. Dimensiuni: 4660 x 4960 x 3690 mm Zona de siguranta: 7760 x 7670 mm Grupa de varsta: 3-12 ani. Nr. maxim de utilizatori: 12.	buc	1,00		-			
2	Leaganul cu 2 locuri are structura metalica si este decorat cu diferite figurine .Leaganul cu 2 locuri are structura metalica si este decorat cu diferite figurine . Dimensiuni: 1780 x 2960 x 1820 mm Zona de siguranta: 6.700 x 4.000 mm Grupa varsta: 1-12 ani	buc	1,00		-			
3	Balansoarul cu arc pentru 2 locuri este realizat din polietilena rezistenta la razele UV si intemperii.Balansoarul cu arc pentru 2 locuri este realizat din polietilena rezistenta la razele UV si intemperii. Dimensiuni: 2000 x 400 x 780 mm Zona de siguranta: 4000 x 2400 mm Grupa varsta: 2-6 ani	buc	1,00		-			
5	Balansoarul cu arc tip „zebra” este realizat din polietilena rezistenta la razele UV si intemperii.Balansoarul cu arc tip „zebra” este realizat din polietilena rezistenta la razele UV si intemperii. Dimensiuni: 990 x 280 x 850 mm Zona de siguranta: 3.000 x 2.160 mm Grupa varsta: 2-6 ani	buc	1,00		-			

Total echipamente		-	-
PARDOSEALA TARTAN			
6	Pardoseala Tartan Rosu	mp	100,00
7	Pardoseala Tartan Verde	mp	101,50
Total pardoseala tartan			-
IMPREJMUIRE LEMN			
8	Imprejmuire lemn	ml	33,50
9	Imprejmuire metalica	ml	23,90
Total imprejmuire			-
ECHIPAMENTE FITNESS			
10	Aparatul de fitness " Bicicleta eliptica " are dimensiunile de: 1050 mm lungime, 520 mm latime si 1540 mm inaltime.	buc	1,00
11	Aparatul de fitness " Surf " are dimensiunile de: 1300 mm lungime, 840 mm latime si 1450 mm inaltime.	buc	1,00
12	Aparatul de fitness " Ski " are dimensiunile de: 2180 mm lungime, 760 mm latime si 1700 mm inaltime.	buc	1,00
Total echipamente			-
Total valoare - lei - exclusiv TVA			-